




## ОТЧЕТ № 800-2720-23/2025-О/9

об оценке справедливой стоимости нежилого  
помещения общей площадью 241,1 кв.м.,  
расположенного по адресу: г. Москва, ул.  
Пятницкая, д. 9/28, стр. 1, кадастровый номер:  
77:01:0002018:2553, по состоянию  
на 21 ноября 2025 г.

**ЗАКАЗЧИК:** ООО «УК «Финам Менеджмент»  
Д.У. ЗПИФ недвижимости «Москва-Ритейл»

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:** ООО «ОБИКС»



Москва 2025



ООО «УК «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ  
недвижимости «Москва-Ритейл»

ООО «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ООО «ОБИКС») в соответствии с договором № УКФ/ДГ/111028/1 от 28.10.2011 г. и Заданием на оценку №4 от 07 ноября 2025 г. между ООО «УК «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Москва-Ритейл» и ООО «ОБИКС» произвело оценку справедливой стоимости нежилого помещения общей площадью 241,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1, кадастровый номер: 77:01:0002018:2553.

Проведенные исследования и расчеты, по нашему мнению, позволяют сделать вывод о том, что справедливая стоимость объекта оценки, по состоянию на 21 ноября 2025 г. составляет:

**77 132 000,00**

**(Семьдесят семь миллионов сто тридцать две тысячи) рублей, с учетом НДС**

**64 276 666,67**

**(Шестьдесят четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей, 67 копеек, без учета НДС**

Выводы, содержащиеся в нашем отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации, приобретенной в результате исследования рынка, на нашем опыте и профессиональных знаниях, а также на информации, полученной нами в ходе деловых встреч.

В прилагаемом Отчёте об оценке представлено подробное описание подходов и методов оценки справедливой стоимости, а также анализ всех существенных факторов. Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого Отчёта, принимая во внимание все содержащиеся в нём допущения и ограничения.

В соответствии Федеральными стандартами оценки, итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты предоставления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.

Оценка произведена в соответствии с Международными стандартами оценки Международного комитета по стандартам оценки имущества, Федеральными стандартами оценки ФСО I «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки»; ФСО II «Виды стоимости»; ФСО III «Процесс оценки»; ФСО IV «Задание на оценку»; ФСО V «Подходы и методы оценки»; ФСО VI «Отчет об оценке», утвержденные Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200, ФСО №7 «Оценка недвижимости» утвержденными приказом МЭРТ РФ от 25.09.2014 г. №611, Стандартами и правилами оценочной деятельности МСНО—НП «ОПЭО», Кодексом профессиональной этики оценщика МСНО—НП «ОПЭО». Оценка произведена с использованием Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

Обращаем внимание, что данное письмо не является непосредственно отчетом об оценке, а лишь предваряет его. Отчет приведен далее.

Генеральный директор

21 ноября 2025 г.

Слуцкий Д.Е.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

|            |                                                                                                                            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b>  | <b>РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА.....</b>                                                                                                  | <b>4</b>   |
| 1.1.       | ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ .....                                                                                              | 4          |
| 1.2.       | ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ .....                                                                                                    | 5          |
| 1.3.       | СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ .....                                                                            | 7          |
| 1.4.       | ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ .....                                                                                   | 8          |
| 1.5.       | ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ .....                                                                                         | 9          |
| 1.6.       | КВАЛИФИКАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ .....                                                                                               | 9          |
| 1.7.       | МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ .....                                                                                 | 10         |
| 1.8.       | ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ .....                                                                                                        | 11         |
| 1.9.       | ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ .....                                                                                            | 13         |
| <b>2.</b>  | <b>ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА .....</b>                                                                                              | <b>17</b>  |
| 2.1.       | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА .....                                                                                      | 17         |
| 2.2.       | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА .....                                                                                               | 20         |
| 2.3.       | ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА .....                                                                                                   | 21         |
| <b>3.</b>  | <b>АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ<br/>ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ .....</b> | <b>23</b>  |
| 3.1.       | АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА РЫНОК<br>НЕДВИЖИМОСТИ .....                      | 23         |
| 3.2.       | МАКРОЭКОНОМИКА .....                                                                                                       | 29         |
| 3.3.       | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ ПО ИТОГАМ 2 КВАРТАЛА 2025 Г .....                                             | 32         |
| 3.4.       | ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ .....                                                                                                 | 33         |
| 3.5.       | ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ .....                                                                                                | 35         |
| <b>4.</b>  | <b>АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....</b>                                                                    | <b>38</b>  |
| <b>5.</b>  | <b>ОБЩАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ .....</b>                                                                                   | <b>40</b>  |
| <b>6.</b>  | <b>ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД .....</b>                                                                                              | <b>42</b>  |
| <b>7.</b>  | <b>СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД .....</b>                                                                                          | <b>43</b>  |
| 7.1.       | ПОДБОР ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ .....                                                                                             | 44         |
| 7.2.       | ОПИСАНИЕ ВВОДИМЫХ КОРРЕКТИРОВОК .....                                                                                      | 48         |
| 7.3.       | РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА .....                                         | 59         |
| <b>8.</b>  | <b>ДОХОДНЫЙ ПОДХОД .....</b>                                                                                               | <b>62</b>  |
| 8.1.       | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....                                                                                                      | 62         |
| 8.2.       | РАСЧЁТ ЧИСТОГО ОПЕРАЦИОННОГО ДОХОДА .....                                                                                  | 64         |
| 8.3.       | ПОДБОР ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ .....                                                                                             | 66         |
| 8.4.       | ОПИСАНИЕ ВВОДИМЫХ КОРРЕКТИРОВОК .....                                                                                      | 70         |
| 8.5.       | РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ .....                                                                   | 86         |
| <b>9.</b>  | <b>СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА .....</b>                                                                              | <b>88</b>  |
| <b>10.</b> | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ .....</b>                                                           | <b>91</b>  |
| <b>11.</b> | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАБОТЕ .....</b>                                                              | <b>99</b>  |
| <b>12.</b> | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ .....</b>                                                                           | <b>107</b> |

## 1. РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА

### 1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

В процессе проведения настоящей оценки были получены следующие выводы относительно оцениваемого объекта:

Таблица 1. Основные факты и выводы

|                                                             |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объект                                                      | Нежилое помещение общей площадью 241,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1, кадастровый номер: 77:01:0002018:2553 |
| Собственник                                                 | Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва-Ритейл» под управлением ООО «УК «Финам Менеджмент»           |
| Имущественные права                                         | Общая долевая собственность                                                                                                                             |
| Текущее использование объекта                               | Помещение свободного назначения                                                                                                                         |
| Наилучшее и наиболее эффективное использование объекта      | Наилучшим и наиболее эффективным использованием объекта является, его текущее использование                                                             |
| Подходы и методы определения стоимости объекта недвижимости | Затратный подход – не применялся<br>Сравнительный подход – 81 574 198 руб.<br>Доходный подход – 72 689 748 руб.                                         |

В ходе проведения исследования и выполнения расчетов Оценщиком получены результаты, которые позволяют прийти к согласованному мнению о стоимости объекта оценки как с учетом количественного, так и качественного их значения.

Таким образом, на основании анализа информации и проведенных расчетов, справедливая стоимость нежилого помещения общей площадью 241,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1, кадастровый номер: 77:01:0002018:2553 по состоянию на 21 ноября 2025 г. составляет:

**77 132 000,00**

**(Семьдесят семь миллионов сто тридцать две тысячи) рублей, с учетом НДС**

**64 276 666,67**

**(Шестьдесят четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей, 67 копеек, без учета НДС**

## 1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основание для проведения оценки      | Задание на оценку №4 от 07 ноября 2025 г. к договору № УКФ/ДГ/111028/1 от 28.10.2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Оцениваемые права                    | Общая долевая собственность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Объект оценки                        | Нежилое помещение общей площадью 241,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1, кадастровый номер: 77:01:0002018:2553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Имущественные права на объект оценки | Общая долевая собственность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Обременения (ограничения)            | Доверительное управление                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Права, учитываемые при оценке        | Право собственности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Обременения (ограничения)            | Не зарегистрированы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Цель оценки                          | Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года №106н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2014 года N 151н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года N 35544, с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».                                                                                                                             |
| Вид стоимости                        | Справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Предпосылки стоимости                | <p>Вид стоимости - справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Указанный стандарт определяет понятие «справедливая стоимость» как цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки (п. 9 МСФО (IFRS) 13).</p> <p>Стоимость определяется без учета налогов, которые уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства при приобретении и реализации указанных активов.</p> <p>Предпосылки стоимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предполагается сделка с объектом оценки;</li> <li>• участники сделки или пользователи объекта являются неопределенными лицами (гипотетические участники);</li> <li>• дата оценки – 21 ноября 2025г.;</li> <li>• предполагаемое использование объекта – наиболее эффективное использование. Для целей настоящей оценки под наиболее эффективным использованием понимается текущее использование объекта оценки (п. 6 ФСО II, п. 17 ФСО II, п. 29 МСФО (IFRS) 13;</li> <li>• характер сделки - добровольная сделка в типичных условиях.</li> </ul> <p>Основания для установления предпосылок: вид стоимости «справедливая» подлежит определению в соответствии с целями оценки (Указание Центрального банка Российской Федерации N 3758-У от 25 августа 2015 года).</p> |
| Специальные допущения                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• При проведении оценки вводится специальное допущение, предполагающее возможность проведения сделок с учетом как рыночных тенденций, так и действующих мер административного регулирования рынка ценных бумаг.</li> <li>• Иные существенные допущения - при оценке объекта оценки учитывается право собственности на объект оценки, скидки на фактическое право общей долевой собственности и доверительное управление не вводятся.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Необходимость привлечения внешних организаций и отраслевых специалистов</b>                     | Не требуется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Дата оценки</b>                                                                                 | 21 ноября 2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Срок проведения оценки</b>                                                                      | С 07 ноября 2025 г. по 21 ноября 2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Дата составления отчета</b>                                                                     | 21 ноября 2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ограничения оценки</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно только на дату оценки, указанную в Отчете, и лишь для целей и функций, указанных в Отчете. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение политических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, и, как следствие, на стоимость объекта.</li> <li>Справедливая стоимость объекта оценки округлена до двух знаков после запятой.</li> <li>Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях;</li> <li>Заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, базируется на данных о сложившейся ситуации на дату проведения оценки. Однако, эти предположения могут измениться с течением времени;</li> <li>От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда;</li> <li>Объект оценки не обладает какими-либо скрытыми дефектами, кроме оговоренных в Отчете, которые могут повлиять на его стоимость;</li> <li>Отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно оцениваемой стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект оценки будет продан на свободном рынке по цене, указанной в Отчете;</li> <li>Все расчеты в рамках Отчета проводятся с использованием встроенных средств программы Excel из пакета Microsoft Office. Результаты расчетов приведены в удобной для восприятия форме (используется округления).</li> </ul> |
| <b>Ограничения на использование, распространение и публикацию отчета об оценке объекта оценки.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отчет об оценке может быть использован только для целей, указанных в Задании на оценку.</li> <li>Для указанных целей Отчет об оценке может быть использован в течение шести месяцев с даты оценки.</li> <li>Ни заказчик (новая управляющая компания в случае передачи Заказчиком прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом), ни Исполнитель, ни оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено настоящим Заданием на оценку. Отчет или какая-либо его часть не могут быть предоставлены для использования в целях рекламы, для мероприятий по связям с общественностью без предварительного письменного согласования с Исполнителем.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Форма составления отчета об оценке</b>                                                          | Отчет составляется в форме документа на бумажном носителе, либо в форме электронного документа (файла) в формате pdf, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью оценщика, подготовившего отчет об оценке, и усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа Исполнителя. В случае передачи заказчику отчета об оценке в форме документа на бумажном носителе Отчет об оценке предоставляется также в форме электронного документа (файла) в формате.pdf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Форма представления итоговой стоимости</b>                                                      | <p>Результат оценки (итоговая стоимость объекта оценки) должен быть представлен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>в виде числа (являться результатом математического округления);</li> <li>валюта – рубль РФ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Специфические требования к отчету об оценке.</b>                                                | Отчет об оценке должен быть составлен оценщиком, в отношении которого со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, не имеется неснятых или непогашенных мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет на дату оценки, наличие у оценщика непрерывного членства в саморегулируемой организации оценщиков в течение двух лет на дату оценки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Требования к содержанию Отчета об оценке</b></p> | <p>Оценка проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»</p> <p>Отчет об оценке - письменный документ, отвечающий требованиям ст. 11 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 и Федеральных стандартов оценки, утвержденных Приказами Минэкономразвития России: ФСО I «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки»; ФСО II «Виды стоимости»; ФСО III «Процесс оценки»; ФСО IV «Задание на оценку»; ФСО V «Подходы и методы оценки»; ФСО VI «Отчет об оценке», утвержденные Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200, ФСО №7 «Оценка недвижимости» утвержденными приказом МЭРТ РФ от 25.09.2014 г. №611; Стандартами и правилами оценочной деятельности МСНО—НП «ОПЭО», Кодексом профессиональной этики оценщика МСНО—НП «ОПЭО». Оценка произведена с использованием Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»</p> <p>Содержание Отчета должно соответствовать требованиям действующего законодательства и настоящего приложения к Договору.</p> <p>В Отчете указывается: подробное описание объекта оценки, обременения объекта оценки, методика определения стоимости объекта оценки с обоснованием использованных подходов и методов расчета, предположений и допущений, основные промежуточные расчеты и порядок их проведения, на основании которых определялась стоимость.</p> <p>Отчет комплектуется приложениями, в которых приводятся копии документов, использованных при проведении оценки, в том числе: копии правоустанавливающих документов, материалы, которые, по мнению Исполнителя, являются необходимыми для обоснования достоверности проведенной оценки.</p> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ЗАКАЗЧИК</b></p>                                                  | <p>ООО «УК «Финам Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Москва-Ритейл». Место нахождения: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2, комн.29<br/>Почтовый адрес: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2, комн.29<br/>Р/с 40701810000010000435<br/>в АО «Банк ФИНАМ», г. Москва, ИНН банка 7709315684, к/с 30101810745250000604 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525604<br/>ОГРН 1037739042285<br/>ИНН 7744002606 / КПП 771001001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>ИСПОЛНИТЕЛЬ</b></p>                                               | <p>Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг»<br/>КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ООО «ОБИКС»<br/>ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.8 стр.1<br/>ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 125212, г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.8 стр.1<br/>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г.Москва<br/>к/с 30101810445250000360 р/с 40702810203000370774<br/>БИК 044525360 ИНН 7732504030 КПП 774301001<br/>ОГРН 1057746429696 дата регистрации 15 марта 2005 года<br/>Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве<br/>ОКАТО 45277592000 ОКПО 76098303 ОКВЭД 74.12.2; 74.13.1; 80.42<br/>ТЕЛЕФОН: 8 (495) 380-11-38, 8 (495) 411-22-14, 8 (916) 118-44-19<br/>E-MAIL: INFO@OBIKS.RU<br/>WWW.OBIKS.RU<br/>Генеральный директор Слуцкий Даниил Евгеньевич</p> |
| <p><b>ОЦЕНЩИК</b></p>                                                   | <p>Филоненко Виктор Евгеньевич: Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков НП «ОПЭО» № 01567 от 29 августа 2018 г.<br/>Реестровый номер 1567.76</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Соответствие Указанию Банка России от 25.08.2015 N 3758-У</b></p> | <p>Оценщик соответствует указанию Банка России от 25.08.2015 N 3758-У:<br/>- меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков: не применялись;<br/>- стаж осуществления оценочной деятельности: более 3-х лет.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Страхование оценочной деятельности</b>              | Гражданская (профессиональная) ответственность застрахована: ПАО СК «Росгосстрах», страховой полис № 768/2025/СП134/765 от 23.05.2025 г., сроком действия с 18 июня 2025 г. по 17 июня 2026 г. Общая страховая сумма 30 000 000 руб. |
| <b>Номер и дата выдачи квалификационного аттестата</b> | Квалификационный аттестат «Оценка недвижимости» 024589-КА1 № 039618-1 от 24 июня 2024 г. - действует до 24 июня 2027 г.                                                                                                              |

#### 1.4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

При выполнении настоящей работы Оценщик исходил из следующих допущений:

Настоящий Отчет, а также содержащиеся в нем выводы и заключения о стоимости, достоверны лишь в полном объеме и лишь с учетом указанных в нем целей, любое использование отдельных его частей без их взаимосвязи не допускается.

Оценщиком не проводилась какая-либо юридическая экспертиза оцениваемых прав. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на оцениваемую собственность. Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме ограничений, оговоренных в Отчете.

Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на результаты оценки. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых факторов, ни за необходимость выявления таковых.

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специалистов, является надежной и достоверной. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, предоставленной другими сторонами, поэтому в Отчете содержатся ссылки на источник информации.

Предполагается, что данные о технических характеристиках имущества, представленные Оценщику, являются достоверными.

Оценщик не несет ответственности за изменение рыночных условий и не дает никаких обязательств по исправлению данного отчета с тем, чтобы отразить события или изменяющиеся условия, происходящие после даты оценки.

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на дату определения стоимости объекта оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта.

Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено договором на оценку.

Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления Отчета до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.

Данный Отчет не подлежит тиражированию, либо полному или частичному воспроизведению и распространению без письменного согласия Оценщика.

### 1.5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ

Настоящая оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (в ред. Федерального закона № 220-ФЗ от 24 июля 2007 г.), который определяет правовые основы оценочной деятельности в отношении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, физическим лицам или юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами оценки, а также для иных целей.

Также при оценке объекта были использованы Федеральные стандарты оценки; ФСО I «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО II «Виды стоимости», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО III «Процесс оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО IV «Задание на оценку», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО V «Подходы и методы оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО VI «Отчет об оценке», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО №7 «Оценка недвижимости» утвержденными приказом МЭРТ РФ от 25.09.2014 г. №611.

Оценка произведена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

Кроме того, процесс оценки проходил в соответствии с Международными стандартами оценки Международного комитета по стандартам оценки имущества, Стандартами и правилами оценочной деятельности МСНО—НП «ОПЭО», Кодексом профессиональной этики оценщика МСНО—НП «ОПЭО».

### 1.6. КВАЛИФИКАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ

Все участники составления отчета имеют базовое профессиональное образование в области оценки собственности. Ниже приведен список оценщиков, участвовавших в выполнении работ:

#### Филоненко Виктор Евгеньевич

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Образование в области оценки                                 | Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» Ярославского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической и нефтехимической промышленности; регистрационный номер ПП № 819528, выдан 25.06.2007 г.                                                                    |
| Сведения о членстве в саморегулируемой организации оценщиков | Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков - НП «ОПЭО» регистрационный номер в реестре 01567, от 29.08.2018 г.<br>Реестровый номер 1567.76                                                                                                                                                                                         |
| Соответствие Указанию Банка России от 25.08.2015 N 3758-У    | Оценщик соответствует указанию Банка России от 25.08.2015 N 3758-У:<br>- меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков: не применялись;<br>- стаж осуществления оценочной деятельности: более 3-х лет. |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Страхование оценочной деятельности</b>              | Гражданская (профессиональная) ответственность застрахована: ПАО СК «Росгосстрах», страховой полис № 768/2025/СП134/765 от 23.05.2025 г., сроком действия с 18 июня 2025 г. по 17 июня 2026 г. Общая страховая сумма 30 000 000 руб. |
| <b>Номер и дата выдачи квалификационного аттестата</b> | Квалификационный аттестат «Оценка недвижимости» 024589-КА1 № 039618-1 от 24 июня 2024 г. - действует до 24 июня 2027 г.                                                                                                              |
| <b>Стаж работы в области оценки</b>                    | Стаж работы в оценочной деятельности: с 2006 г.                                                                                                                                                                                      |

### 1.7. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Настоящая работа выполнена в соответствии с документами, регламентирующими практику профессиональной оценки.

#### Стандарты оценки, нормативные и методические источники

При проведении исследований и расчетов использовались следующие нормативные и методические источники:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30 июня 2008 г. № 108-ФЗ);
- Федеральные стандарты оценки; ФСО I «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО II «Виды стоимости», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО III «Процесс оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО IV «Задание на оценку», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО V «Подходы и методы оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО VI «Отчет об оценке», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО №7 «Оценка недвижимости» утвержденными приказом МЭРТ РФ от 25.09.2014 г. №611Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н);
- Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н);
- Оценка недвижимости: Учебник / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2005 г.
- Гранова И. В. «Оценка недвижимости».- С.-Петербург, 2001 г.
- Кирсанов А.Р. «Права на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежащие государственной регистрации». - М., 2001 г.
- М., Альпина Бизнес Букс, 2004 г. «Оценка рыночной стоимости недвижимости» под ред. В. Рутгайзер.- М., изд-во « Дело», 1998 г.
- И.Х. Наназашвили, В.А.Литовченко «Оценка недвижимости». М. Архитектура-С, 2005 г.

- А.В.Каминский, Ю.И.Страхов. Е.М.Трейгер «Анализ практики оценки недвижимости» Международная академия оценки и консалтинга, М.2005
- Яскевич Е.Е. Определение прибыли предпринимателя и внешнего износа для объектов недвижимости, [www.appraiser.ru](http://www.appraiser.ru)
- Ю.В. Бейлезон. Основы оценки недвижимости. Конспект лекций по основным принципам оценки технического состояния зданий и сооружений, [www.appraiser.ru](http://www.appraiser.ru); материалы сайтов, [www.appraiser.ru](http://www.appraiser.ru).
- Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень КО-ИНВЕСТ
- Сборник показателей стоимости строительства Ко-Инвест «Общественные здания», «Укрупненные показатели стоимости строительства» за 2007 г.

#### **Прочие источники**

Дополнительная информация, полученная из ряда других источников и архива Исполнителя, включает в себя:

- ежемесячный информационно-аналитический бюллетень «RWAY»;
- печатные издания, «Недвижимость & Цены», «Коммерсант», «Сделка», «Из рук в руки», «Ко-Инвест»;
- данные компаний «ИНКОМ-недвижимость», «МИАН», «МИЭЛЬ–недвижимость»;
- информационные ресурсы сети INTERNET: [www.appraiser.ru](http://www.appraiser.ru), [www.rway.ru](http://www.rway.ru), [www.realtor.ru](http://www.realtor.ru), [www.realty21.ru](http://www.realty21.ru), [www.dm-realty.ru](http://www.dm-realty.ru), [www.arenduem.ru](http://www.arenduem.ru) и другие специализированные Интернет сайты.

#### **Перечень данных, использованных при проведении работы**

Данные, предоставленные Заказчиком и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта, включали в себя следующий перечень документов (в соответствии с заданием):

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права серия 77-АМ 585356 от 12 ноября 2010 г.;
2. Копия кадастрового паспорта на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1, кадастровый номер: 77:01:0002018:2553.
3. поэтажный план на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1, кадастровый номер: 77:01:0002018:2553.

### **1.8. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ**

**Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости)** – дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.

**Доходный подход** – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.

**Затратный подход** – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.

**Затраты на воспроизводство** – затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.

**Затраты на замещение** – затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.

**Износ** – потеря стоимости актива в силу физического износа, функционального устаревания, а также воздействия внешних факторов.

**Инвестиционная стоимость** – стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки.

**Итоговая стоимость объекта оценки** – определенная путем расчета стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.

**Кадастровая стоимость** – рыночная стоимость объекта оценки, определенная методами массовой оценки, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки.

**Корректировка** – операция, учитывающая разницу в стоимости между оцениваемым и сравниваемым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента сравнения. Все корректировки выполняются по принципу «от объекта сравнения к объекту оценки».

**Ликвидационная стоимость** – расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества.

**Метод оценки** – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.

**Объект-аналог объекта оценки** – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.

**Объект оценки** – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте.

**Подход к оценке** – совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.

**Результат оценки** – итоговая величина стоимости объекта оценки.

**Рыночная стоимость** – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

**Справедливая стоимость** - цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату оценки (цена выхода).

**Цена объекта оценки** – денежная сумма, предполагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки.

**Сравнительный подход** – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объектами оценки, в отношении которых имеется информация о ценах.

**Срок экспозиции объекта оценки** – период времени, начиная с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.

**Стоимость** - экономическое понятие, устанавливающее взаимоотношения между товарами и услугами, доступными для приобретения, и теми, кто их покупает и продает. Экономическое понятие стоимости выражает рыночный взгляд на выгоду, которую имеет обладатель данного товара или клиент, которому оказывают данную услугу, на момент оценки стоимости.

**Стоимость объекта оценки** – расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости.

**Цель оценки** – определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на оценку.

## 1.9. ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

В рамках настоящего исследования Оценщик руководствовался следующей последовательностью определения стоимости объекта оценки:

### **Заключение с Заказчиком договора на проведение оценки**

На данном этапе Заказчиком подано Задание на оценку №4 от 07 ноября 2025 г. к договору № УКФ/ДГ/111028/1 от 28.10.2011 г.

В соответствии с Заявкой №4 задание на оценку содержит следующие положения:

Объектом оценки является: Нежилое помещение общей площадью 241,1 кв.м. расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1, кадастровый номер: 77:01:0002018:2553.

Оценке подлежит: Право собственности на указанный объект.

Целью оценки является: Определение рыночной стоимости инвестиционного пая.

Назначение оценки: Для принятия управленческого решения.

Дата определения стоимости: 21 ноября 2025 г.

### **Анализ рынка, к которому относится объект оценки**

На данном этапе Оценщиком был проанализирован рынок, к которому относится объект оценки, его текущая конъюнктура и тенденции. На основании полученной информации, Оценщиком был проведен сбор специальных рыночных данных, относящихся как к оцениваемому объекту, так и сопоставимыми с ним объектами-аналогами и их анализ. Сбор данных осуществлялся путем изучения соответствующей документации, а также анализа имеющихся баз данных по ценам предложения на рынке.

### **Установление количественных и качественных характеристик объекта оценки**

Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки объекта оценки.

В процессе работы Оценщик изучил количественные и качественные характеристики объекта оценки, собрал информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и методами, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при проведении оценки, в том числе:

- информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;
- информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных характеристиках данных факторов;
- информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки

### **Анализ возможности применения затратного, сравнительного и доходного подходов**

## **к оценке справедливой стоимости объекта оценки или обоснование от их использования**

Определение справедливой стоимости объекта оценки осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемого объекта.

Для расчета справедливой стоимости объекта оценки традиционно используются три основных подхода к оценке:

- затратный подход к оценке;
- сравнительный подход к оценке;
- доходный подход к оценке.

В процессе работы Оценщик проанализировал возможность применения каждого подхода к определению справедливой стоимости объекта, с учетом его расположения, функционального назначения и физического износа.

### **Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление необходимых расчетов**

В рамках каждого из подходов к оценке используются соответствующие методы оценки. Выбор конкретных методов оценки в рамках применяемых подходов к оценке осуществлялся Оценщиком исходя из его опыта, профессиональных знаний, навыков и умений, а также полноты и качества имеющейся информации. Краткое описание применяемых методов расчетов, ограничений и допущений, лежащих в основе расчетов, а так же результаты выполненных расчетов приведены в соответствующих разделах настоящего Отчета.

### **Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой величины стоимости объекта оценки**

Основываясь на результатах применения соответствующих подходов к оценке, Оценщиком были получены результаты, которые позволили прийти к согласованному мнению о стоимости объекта оценки с учетом не столько количественного, сколько качественного их значения.

В общем случае, в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных различными подходами к оценке, придается свой вес. Логически обоснованное численное значение весовой характеристики результатов соответствующего подхода определяется исходя из анализа «сильных» и «слабых» сторон каждого подхода, с учетом того, насколько существенно они отражают текущее состояние рынка, а так же перспектив его развития.

### **Составление и передача Заказчику отчета об оценке**

Вся информация, которая была собрана и проанализирована в процессе работы по оценке, систематизирована и представлена в виде единого отчета с детальным изложением всех расчетов, основных допущений, использованных при проведении оценки, логических выводов и заключений.

В соответствии с п. 19 Федеральных стандартов оценки ФСО № 1, при составлении отчета об оценке Оценщик не использовал информацию о событиях, произошедших после даты оценки.

При составлении отчета об оценке Оценщик придерживался следующих принципов:

- принцип существенности;
- принцип обоснованности;
- принцип однозначности;
- принцип проверяемости;
- принцип достаточности.

## 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Описание Объекта проводится на основании документов, предоставленных для оценки Заказчиком, а также на основании результатов осмотра, проведенного 21 ноября 2025 г.

Объектом, в настоящей работе, является помещение свободного назначения общей площадью 241,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1, помещение 1/1, кадастровый номер: 77:01:0002018:2553.

Номера на поэтажном плане: подвал, помещение II - комнаты с 1 по 7; этаж 1, помещение II – комнаты с 1 по 5.

### 2.1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА


Объект расположен по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1. Объект расположен в центре города, в районе Замоскворечье Центрального округа (ЦАО) г. Москвы.


Расстояние до станций метрополитена:

Новокузнецкая - 280 м;

Третьяковская - 560 м.

Рисунок 1. Местоположение Объекта оценки на карте





Источник: данные информационного портала [www.maps.yandex.ru](http://www.maps.yandex.ru)

### **Центральный административный округ <sup>1</sup>**

Центральный административный округ (ЦАО) расположен в центре Москвы и включает в себя 10 районов.

Центральный административный округ города Москвы располагается в центральной части столицы. Он является одним из 12 округов, на которые разделена Москва. Территория ЦАО составляет 66,18 кв. км, население – около 750 тыс. человек. Всего ЦАО состоит из 10 районов Москвы.

Площадь округа занимает 6% на карте Москвы. Его границы практически идентичны черте города до 1912 года. Количество учреждений и организаций на территории ЦАО не имеет равных во всей столице. Тут расположено огромное количество театров, государственных учреждений (в том числе Кремль, большинство министерств РФ, Дом правительства РФ, Совет Федерации, Госдума), офисных зданий, торговых центров и др.

Шесть из девяти вокзалов Москвы находятся на территории Центрального административного округа. Все крупные промышленные предприятия и массивы стараются переносить с округа за черту города. На их месте организовываются культурные центры и офисы. Поэтому основное количество памятников культуры, как столицы, так и всей страны сосредоточены именно здесь. Особенно интересны такие культурные объекты, как Московский Кремль, Государственная Третьяковская галерея, Российская Государственная библиотека. Кроме того, на территории ЦАО располагаются

<sup>1</sup> <http://www.moscowmap.ru/okruga/cao.shtml>

крупные торговые залы (ГУМ, ЦУМ и др.), а также рестораны, кафе, бары и другие заведения.

### **Районы**

Арбат, Китай-Город, Пресненский, Хамовники, Басманный, Красносельский, Таганский, Якиманка, Замоскворечье, Мещанский, Тверской.

### **Район Замоскворечье<sup>2</sup>**

Соседние районы: Басманный, Китай-Город, Таганский, Хамовники, Якиманка (ЦАО), Даниловский, Донской (ЮАО)

Район Замоскворечье располагается в Центральном административном округе Москвы к югу от Кремля, на правом берегу Москвы-реки.

Площадь района составляет более 4 квадратных километров. На территории Замоскворечья проживает более 50 тысяч человек. Район ограничивается улицами Большая Ордынка, Мытной, Павла Андреева, Серпуховской площади, 1-муЩипковскому переулку, улицами Летниковской и Кожевнической, набережным Ратушской, Шлюзовой и Космодамианской.

Впервые эти территории упоминаются в исторических документах в 1365 году под названием Заречье. Через эти земли проходила дорога, по которой из Москвы вывозилась дань, собранная для войск Золотой Орды. На сегодняшний день эта дорога является улицей Большая Ордынская.

На территории района Замоскворечье располагаются такие известные памятники культуры, как театральный музей имени Бахрушина, Дом-музей Сергея Есенина, Дом-музей А. Н. Островского. Также здесь находится филиал Малого московского театра.

В Замоскворечье сегодня кипит деловая жизнь — здесь располагаются центральные офисы таких крупных компаний, как РОСНО, Мосэнерго, тюменская нефтяная компания, Транснефть, Роснефть и т. д.

Сеть общественного транспорта на территории района хорошо развита. В Замоскворечье располагаются станции метрополитена: Серпуховская, Новокузнецкая, Добрынинская, Павелецкая, Третьяковская. Также по Замоскворечью проходят маршруты троллейбусов №Б, №Бк, №1, №1к, №8, №71, автобусов №К, №6, №13, №25, №41, №106, №158, №275, №632, №700, трамваев №А, №3, №35, №38, №39.

На территории района Замоскворечье располагаются городская поликлиника №51, детская городская поликлиника №18, поликлиника №2 ГУВД, стоматологическая поликлиника №3.


Образовательные учреждения в Замоскворечье представлены детскими садами №1262, №1825, №2022, №2023, №2024, №295, №735, №859, круглосуточными детскими садами №199, №841, прогимназией №1834, а также средними общеобразовательными школами №1060, №1258, №1259, №1323, №518, №525, №528, №553, №555, центром образования №627.

---

<sup>2</sup> <http://www.moscowmap.ru/raion.asp?raion=29/>

На территории Замоскворечья ведутся работы по созданию музейного квартала по проекту Третьяковской галереи.

**Рисунок 2. район Замоскворечье**



## 2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

### Земельный участок

Поскольку оцениваемым объектом является встроенное нежилое помещение, права на земельный участок не рассматривались.

### Описание объекта

Встроенное помещение свободного назначения общей площадью 241,1 кв.м.

Описание конструктивных и технических характеристик объекта приведены в таблице 2.1.


**Таблица 2. Описание технических характеристик объекта**



|                                                             |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип здания                                                  | Не жилое                                                                                                                                            |
| Адрес                                                       | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1, помещение 1/1                                                                                            |
| Год постройки                                               | 1904                                                                                                                                                |
| Число этажей                                                | 3                                                                                                                                                   |
| Число подземных этажей                                      | 1 (подвал)                                                                                                                                          |
| Тип дома по материалу / технологии несущих конструкций      | Кирпичный                                                                                                                                           |
| Этаж расположения                                           | подвал, 1 этаж                                                                                                                                      |
| Общая площадь помещения, кв.м.                              | 241,1                                                                                                                                               |
| Характеристика доступности                                  | хорошая транспортная доступность                                                                                                                    |
| Возможность парковки                                        | парковка стихийная на прилегающей территории                                                                                                        |
| Запыленность и загазованность воздуха                       | в пределах нормы                                                                                                                                    |
| Средняя высота внутренних помещений, м                      | подвал – 2,91; 1 этаж – 3,36                                                                                                                        |
| Вид, состояние внутренней отделки                           | хорошее                                                                                                                                             |
| Общее физическое состояние конструктивных элементов         | хорошее                                                                                                                                             |
| Существующие ограничения (обременения) права:               | Доверительное управление                                                                                                                            |
| Кадастровый (или условный) номер объекта:                   | 77:01:0002018:2553                                                                                                                                  |
| Свидетельство о государственной регистрации права:          | 77-АМ 585356 от 12 ноября 2010 г.                                                                                                                   |
| Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | Общая долевая собственность 77-77-12/029/2010-163 12.11.2010 00:00:00                                                                               |
| Иные документы, подтверждающие право собственности          | Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Москва-Ритейл» от 19.08.2010.<br>Заявка на приобретение инвестиционных паёв № 0527799000001 от |

|                                           |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 23.09.2010 г.<br>Выписка из реестра инвестиционных фондов № 12-08/27201 от 01.11.2010 г.<br>Акт приёма-передачи от 08.11.2010 г.              |
| <b>Собственник</b>                        | Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва-Ритейл» под управлением ООО «УК «Финам Менеджмент» |
| <b>Имущественные права</b>                | Общая долевая собственность                                                                                                                   |
| <b>Состояние инженерного оборудования</b> | не требует замены                                                                                                                             |

Источник: данные предоставленные Заказчиком.

### 2.3. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА





### 3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ

#### 3.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ<sup>3</sup>

Россия – самая большая по площади территории страна в мире (17,1 млн. км<sup>2</sup>, примерно 1/8 часть суши), граничащая с 18 странами. Протяжённость границ — около 61 тыс. км (36% сухопутных границ и 64% — морских). Россия располагает богатейшими природными ресурсами (пресная вода, черноземы, леса, природный газ, нефть, минералы, металлы), обладает мощнейшим научно-техническим и военным потенциалом, является мировым лидером в ядерной энергетике и технологиях, крупнейшей космической державой. Это способствует развитию собственной экономики и экономических отношений со всеми другими странами, реализации различных совместных проектов.

Являясь ключевым членом ведущих мировых политических и экономических организаций (ООН, БРИКС, ШОС, ВТО, МВФ), Россия – важнейший участник международных отношений.

Ресурсные возможности России (кадровые, научные, энергетические, сырьевые), сплочённое государство, обеспечивающее национальную безопасность и внутреннюю стабильность, высокие перспективы развития территорий и инфраструктуры дают все возможности, чтобы сохранять финансовую стабильность, совершенствовать отраслевую структуру экономики, обеспечивать неуклонный рост выпуска продукции и услуг, развивать спрос. Сокращение импортозависимости и бóльшая автономизация российской экономики в условиях ограниченности мировых природных ресурсов и риска кризиса долларовой системы финансов, а также высокая емкость рынков России и ближнего зарубежья, позволяют выгодно для интересов страны рационализировать отраслевую структуру, развивать высокотехнологичные и индустриальные отрасли, обеспечить стабильность роста доходов бизнеса и населения, устойчивость и активность на всех рынках.

#### Основные экономические показатели России

(по данным Росстата)

Представлены наиболее значимые макроэкономические показатели, прямо или косвенно характеризующие состояние, динамику и перспективу экономики в целом, ключевых отраслей, доходы и задолженности по кредитам банков населения и бизнеса, влияющие на рынок недвижимости в Российской Федерации.

**зеленый** – положительные показатели или динамика, **красный** - отрицательные показатели или динамика

<sup>3</sup> <https://statistika.ru/arkhiv-analizov>

(изменение в % или в рублях в сопоставимых ценах)

| №  |                                                                                                         | 22/21       | 23/22       | 24/23       | Янв-июнь<br>25/24 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|    |                                                                                                         | +/- % г/г   | +/- % г/г   | +/- % г/г   | +/- %             |
| 1. | Валовой внутренний продукт (1 полугод. 2025 г – <b>97 263,6</b> млрд.руб.)                              | <b>-1,2</b> | <b>+4,1</b> | <b>+4,3</b> | <b>+1,2</b>       |
| 2. | Инвестиции в осн. капитал 16,0 трлн. руб.)                                                              | <b>+6,7</b> | <b>+9,8</b> | <b>+7,4</b> | <b>+4,3</b>       |
| 3. | Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом инфляции и выплат по кредитам и страховым) | <b>-1,0</b> | <b>+6,1</b> | <b>+7,3</b> | <b>+7,8</b>       |

(изменение в % или в рублях в сопоставимых ценах)

| №   |                                                                             | 23/22        | 24/23        | Янв-авг<br>25/24 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|     |                                                                             | +/- % г/г    | +/- % г/г    | +/- %            |
| 4.  | Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности  | <b>+5,7</b>  | <b>+4,8</b>  | <b>+0,8</b>      |
| 5.  | Промышленное производство                                                   | <b>+4,3</b>  | <b>+4,6</b>  | <b>+0,8</b>      |
| 6.  | Продукция сельского хозяйства                                               | <b>+0,2</b>  | <b>-3,2</b>  | <b>+1,2</b>      |
| 7.  | Строительство (объем СМР <b>10 617,4</b> млрд.руб.)                         | <b>+9,0</b>  | <b>+2,1</b>  | <b>+3,5</b>      |
| 8.  | Введено в эксплуатацию общей площади зданий                                 |              |              |                  |
|     | - в том числе, жилых зданий и помещений – <b>67,5</b> млн. кв.м.            | <b>+7,5</b>  | <b>+0,7</b>  | <b>-4,3</b>      |
| 9.  | Грузооборот транспорта – <b>3662,4</b> млрд. т-км.                          | <b>-0,6</b>  | <b>+0,4</b>  | <b>-0,9</b>      |
| 10. | Пассажирооборот транспорта общего пользования – <b>354,5</b> млрд. пасс-км. | <b>+12,8</b> | <b>+6,3</b>  | <b>-0,6</b>      |
| 11. | Оборот розничной торговли – <b>39,4</b> трлн. руб.                          | <b>+6,4</b>  | <b>+7,2</b>  | <b>+2,2</b>      |
| 12. | Оборот общественного питания – <b>2,7</b> трлн. руб.                        | <b>+13,9</b> | <b>+9,0</b>  | <b>+8,1</b>      |
| 13. | Объем платных услуг населению – <b>13,0</b> трлн. руб.                      | <b>+6,9</b>  | <b>+3,3</b>  | <b>+2,3</b>      |
| 14. | Инфляция, %                                                                 |              |              |                  |
|     | - промышленная                                                              | <b>+4,0</b>  | <b>+12,1</b> | <b>+3,4</b>      |
|     | - <u>потребительская</u>                                                    | <b>+5,9</b>  | <b>+9,5</b>  | <b>+9,6</b>      |

(изменение в % или в рублях в текущих ценах)

|     |                                                                                                                                                 | 23/22г., %            | 24/23г., %            | июнь<br>25/24г., %            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 15. | Задолженность по кредитам физических лиц на <b>01.08.25</b> ( <b>34 792,2</b> млрд.руб.)                                                        | <b>+23,4</b>          | <b>+5,4</b>           | <b>-3,6</b>                   |
|     | - в т.ч. задолженность по ипотечным жил. кредитам ( <b>19 477,4</b> млрд.руб.)                                                                  | <b>+30,1</b>          | <b>+6,6</b>           | <b>+1,3</b>                   |
| 16. | Задолженность организаций по кредитам и займам на <b>01.08.25</b> ( <b>136 951,2</b> млрд.руб.)                                                 | <b>+23,9</b>          | <b>+17,6</b>          | <b>+13,1</b>                  |
|     | - из них просроченная задолженность ( <b>381</b> млрд.руб.)                                                                                     | <b>-1,1</b>           | <b>-15,8</b>          | <b>+39,2</b>                  |
| 17. | Международные резервы ( <u>ЗВР</u> ), на <b>26.09.25г</b> : <b>713,3</b> млрд. долл. США                                                        | <b>-1,7</b>           | <b>+2,0</b>           | <b>+12,6</b>                  |
| 18. | Сальдо финансового счета <u>платежного баланса</u> , млрд. долл. США                                                                            | <b>41,5</b> за 23г    | <b>53,2</b> за 24г    | <b>10,9</b> за 1 полугод. 25г |
| 19. | Исполнение консолидированного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов (профицит (+), дефицит (-)) за <b>январь-июль</b> кв. года | <b>-1,7</b> трлн.руб. | <b>+0,6</b> трлн.руб. | <b>-4,0</b> трлн.руб.         |
| 20. | <u>Государственный внешний долг</u> , на <b>01.09.25г</b> . <b>53,95</b> млрд. долл. США                                                        | <b>0,0</b>            | <b>-2,3</b>           | <b>+0,1</b>                   |

|     | Другие показатели                                          | 01.01.2020   | 01.01.2025   | 08.09.2025  |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 21. | <u>Ключевая ставка</u> ЦБР с <b>15.09.25г.</b> , %         | <b>6,25</b>  | <b>21,0</b>  | <b>17,0</b> |
| 22. | Курс рубля к доллару США по данным <u>Московской биржи</u> | <b>61,91</b> | <b>85,75</b> | <b>81,9</b> |
| 23. | Нефть <u>Brent</u> (Urals / Brent ≈ 0,87-0,90)             | <b>68,36</b> | <b>87,0</b>  | <b>65,6</b> |

### Состояние и перспективы российской экономики

В 1990-е годы интеграция России в западоцентричную мировую экономику и долларовую систему международных расчетов привела, с одной стороны, к развитию и росту экспортно-ориентированных добывающих отраслей экономики, к поступлению на внутренний рынок широкого ассортимента импортных товаров и продовольствия, с другой - к разрушению хозяйственных связей отечественных предприятий и разорению ключевых, технически и технологически сложных отраслей российской экономики: станкостроения, машиностроения, судостроения, авиастроения,

приборостроения и к значительной зависимости страны от импорта продукции этих направлений. Вследствие этого, экономика страны стала критически зависимой от поставок всех видов импортных товаров как производственного, так и потребительского назначения, а госбюджет и исполнение социальных обязательств и программ – от внешних рынков сбыта сырья и энергоресурсов. В результате, типичные для экономики Запаदा финансово-экономические кризисы (2009, 2020 годов), а также геополитическая и экономическая блокада России со стороны США в течение последнего десятилетия, оказали непосредственное негативное влияние на российскую экономику, что в очередной раз повлекло изменение экономических связей и логистики, вызывало нестабильность промышленного производства, внешнеторгового оборота, внутреннего товарооборота и грузоперевозок, рост инфляции и снижение доходов бизнеса и населения, падение и нестабильность спроса. Это потребовало от государства принятия мер по переориентации рынков сбыта и поставок от стран Запада к другим странам и развития внутренних рынков.

В поддержку экономической стабильности Правительство России реализует комплексные федеральные программы развития перспективных направлений экономики, инфраструктурные проекты, принимает адресные меры финансовой поддержки населения с низкими доходами, а также - отдельных ключевых предприятий.

#### **Тенденции на рынке недвижимости**

За период январь – июнь 2025 года в среднем по РФ зафиксирован рост цен недвижимости:

- новых квартир - на 4,0%,
- квартир вторичного рынка – на 4,0%,
- индивидуальных домов – на 3,0%,
- земельных участков для многоквартирного строительства – на 4,0%,
- земельных участков для ИЖС, ЛПХ строительства – на 5,0%
- земельных участков поселений для коммерческой (торговля, офисы, общепит) застройки – на 9,0%,
- земельных участков промышленного назначения – на 8,0%,
- земельных участков сельскохозяйственного назначения – на 6,0%,
- торговых помещений и зданий – на 7,0%,
- административных помещений и зданий – на 6,0%,
- складских помещений и зданий – на 12,0%,
- производственных помещений и зданий – на 10,0%.

По данным Росреестра, за январь-июнь 2025 года в России заключено 315 206 договоров участия в долевом строительстве нового жилья, что на 28 % меньше, чем за январь-июнь 2024 года (439 587).

Как видим, на фоне высокой инфляции и значительно выросших цен жилья в новостройках (ажиотажный рост цен в 2023-2024 гг. существенно превышал рост экономики, производительности труда и реальных доходов) снижение количества сделок стало следствием резкого повышения Банком России ключевой ставки с июля 2024 года с 7,5% до 21-17%, сокращением льготных

ипотечных программ, сокращением объёмов ипотечного кредитования и ростом, в связи с этим, ставок кредитования коммерческих банков, ростом задолженностей организаций и физических лиц, снижением темпов производства, замедлением ВВП. Цены стали корректироваться до уровня, соответствующего минимальной рентабельности строительства при росте себестоимости строительства, но остаются завышенными и несоответствующими доходам большей части населения и бизнеса. Это увеличивает объем предложения и снижает объем сделок. Рост себестоимости строительства и снижение продаж влечет за собой банкротство застройщиков и строительных компаний.

Рынок вторичного жилья в части ценообразования и спроса ориентировался на рынок новостроек. Ранее рост цен и объемов продаж был обусловлен обесцениванием денег и ростом цен новостроек. По мере роста цен спрос снизился.

Рынок коммерческой недвижимости достаточно стабилен, прослеживается тренд роста цен, обусловленного в большей степени девальвацией рубля. На фоне структурных изменений в экономике наблюдается стабильность рынка недвижимости, связанного с отраслями импортозамещения. Стабильны рынки объектов недвижимости оптовой и розничной торговли, сферы общественного питания и сфера услуг. Остается стабильно активным рынок складской недвижимости. Со строительством новых автомагистралей и инфраструктуры развивается складское строительство новых территорий.

Рынок земельных участков развивается в категории земель населенных пунктов для жилищного строительства: многоквартирного строительства, индивидуального жилья, дачного и садового строительства.

Другие категории земель (промышленности, сельхозназначения и инфраструктуры) востребованы в пригородных зонах и в части проектного финансирования бизнеса и развития дорожной сети, инженерной инфраструктуры и социально-культурной сферы.

### **Перспективы рынка недвижимости**

Большая территория страны, политическая стабильность, полная обеспеченность энергией, всеми необходимыми минералами и ресурсами дают несравнимую с другими странами возможность инвестирования и развития энергоёмких производств, промышленности стройматериалов, пищевой, химической промышленности, строительства комфортного жилья, складов, объектов торговли и сферы услуг, сельскохозяйственных, коммунальных и других вспомогательных зданий, объектов инженерной инфраструктуры и транспортных коммуникаций.

По мере социально-культурного развития общества, роста экономики, рынка недвижимости и строительных технологий предъявляются повышенные требования к качеству строительства, к функциональным и эксплуатационным свойствам зданий, к инженерной инфраструктуре и благоустройству населенных пунктов. Коррекция и баланс цен способствуют здоровой конкуренции на рынке, развитию строительных технологий, появлению новых архитектурно-планировочных

решений, повышению качества строительных материалов, качества строительства и степени готовности объектов, сдаваемых в эксплуатацию, а рост цен недвижимости стимулирует деловую и инвестиционную активность на рынке, в строительстве и смежных отраслях.

Активное участие государства в росте национальной экономики и в формировании сбалансированной отраслевой структуры, менее зависимой от внешних рисков, может способствовать восстановлению деловой активности, стабильности доходов и, соответственно, восстановлению спроса на новые и реконструированные объекты всех сегментов рынка недвижимости.

Окончание сезона отпусков возвращает деловую активность и на рынок недвижимости. Ожидается незначительный рост спроса и объема сделок, а также рост цен на уровне инфляции.

Источники:

1. Социально-экономическое положение России <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-08-2025.pdf>,
2. <https://cbr.ru/key-indicators/>, [http://www.cbr.ru/statistics/macro\\_itm/svs/](http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/),
3. <https://cbr.ru/collection/collection/file/54999/bbs2412r.pdf>,
4. <https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/statisticheskaya-otchetnost/>,
5. <https://ria.ru/20240110/gosdolg-1920410931.html?in=l>,
6. <https://glazev.ru/razorvat-porochnyy-krug-kakimi-dolzhen-byt-prioritety-makroekonomicheskoy-politiki-gosudarstva/>.

Анализ подготовлен специалистами СтатПуелт и основан на последних официальных данных по состоянию на 06.10.2025 года.

### Социально-экономическое положение Москвы в январе-августе 2025 года.

Таблица 3. Социально-экономическое положение Москвы в январе-августе 2025 года

|                                                                                                                                                      | Август<br>2025 г. | В % к              |                 | Январь-<br>август 2025 г.<br>в % к январю-<br>августу<br>2024 г. | Справочно:          |                     | Январь-<br>август 2024 г.<br>в % к январю-<br>августу<br>2023 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                   | августу<br>2024 г. | июлю 2025<br>г. |                                                                  | августу<br>2023 г.  | июлю<br>2024 г.     |                                                                  |
| Индекс промышленного производства <sup>1)</sup>                                                                                                      | х                 | 95,5               | 95,4            | 104,8                                                            | 122,1 <sup>2)</sup> | 105,0 <sup>2)</sup> | 117,6 <sup>2)</sup>                                              |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млн. рублей: |                   |                    |                 |                                                                  |                     |                     |                                                                  |
| добыча полезных ископаемых                                                                                                                           | 27 211,7          | 149,0              | 93,6            | 111,9                                                            | 92,9 <sup>2)</sup>  | 90,6 <sup>2)</sup>  | 108,4 <sup>2)</sup>                                              |
| обрабатывающие производства                                                                                                                          | 974 547,3         | 95,7               | 99,1            | 100,1                                                            | 104,3 <sup>2)</sup> | 102,9 <sup>2)</sup> | 118,3 <sup>2)</sup>                                              |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха                                                                         | 79 845,7          | 116,5              | 100,1           | 106,5                                                            | 108,7 <sup>2)</sup> | 95,4 <sup>2)</sup>  | 110,0 <sup>2)</sup>                                              |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений                                         | 25 901,8          | 120,0              | 102,6           | 119,5                                                            | 124,2 <sup>2)</sup> | 98,5 <sup>2)</sup>  | 114,0 <sup>2)</sup>                                              |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн. рублей                                                                           | 191 747,4         | 108,7              | 98,5            | 111,9                                                            | 95,3 <sup>3)</sup>  | 105,3 <sup>3)</sup> | 95,2 <sup>3)</sup>                                               |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. кв. метров                                                                                           | 601,0             | 149,9              | 233,9           | 129,5                                                            | 76,7                | 78,9                | 65,4                                                             |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей                                                                                                               | 625 205,5         | 99,7               | 105,0           | 100,5                                                            | 102,0               | 101,9               | 107,3                                                            |
| Оборот общественного питания, млн. рублей                                                                                                            | 85 550,5          | 129,8              | 106,0           | 120,5                                                            | 127,8               | 104,2               | 124,9                                                            |
| Объем платных услуг населению,                                                                                                                       | 411 553,9         | 99,8               | 104,1           | 101,8                                                            | 101,8               | 105,6               | 105,9                                                            |

|                                                                                      |           |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| млн. рублей                                                                          |           |       |       |       |       |       |       |
| Индекс потребительских цен, %                                                        | x         | 106,3 | 99,7  | 108,3 | 110,1 | 100,3 | 108,8 |
| Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. человек | 10,7      | 67,2  | 98,0  | x     | 68,9  | 89,9  | x     |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций <sup>4)</sup>     |           |       |       |       |       |       |       |
| номинальная, рублей                                                                  | 178 595,5 | 116,7 | 101,0 | 112,3 | 117,9 | 97,8  | 116,8 |
| реальная, %                                                                          | x         | 109,0 | 100,4 | 103,5 | 107,2 | 96,7  | 107,6 |

Источники:

<sup>1)</sup> Здесь и далее индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном и стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по вид экономической деятельности 2018 базисного года.

<sup>2)</sup> Данные скорректированы за 2024 г. в связи с внесением респондентами изменений в ранее предоставленные данные и получением годовой отчетности, позволившей уточнить оперативную информацию за 2024 г. (см. «Регламент разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата от 18.08.2020 № 470»).

<sup>3)</sup> Данные уточнены в соответствии с Регламентом оценки, корректировки и публикации данных статистического наблюдения за строительством и инвестициями в основной капитал (приказ Росстата от 26.09.2016 № 544).

<sup>4)</sup> Данные за июль 2025 г., июль 2025 г. к июлю 2024 г., июль 2025 г. к июню 2025 г., январь-июль 2025 г. к январю-июлю 2024 г., июль 2024 г. к июлю 2023 г., июль 2024 г. к июню 2024 г., январь-июль 2024 г. к январю-июлю 2023 г.

**Строительная деятельность.** Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в августе 2025 г. составил 191 747,4 млн рублей или 108,7% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года и 98,5% к июлю 2025 г.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-августе 2025 г. составил 1 341 300,8 млн рублей или 111,9% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Из общего объема строительных работ организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, выполнено работ и услуг в августе 2025 г. на 100 024,7 млн рублей или 114,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. В январе-августе 2025 г. выполнено работ и услуг на 700 082,3 млн рублей или 118,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.

**Жилищное строительство.** В августе 2025 г. организациями-застройщиками возведено 28 жилых зданий. Населением построено 268 жилых домов, из них 115 - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 11 557 новых квартир общей площадью жилых помещений 601,0 тыс. кв. метров.

В августе 2025 г. общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 38,9 тыс. кв. метров (из них 14,9 тыс. кв. метров – на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства) или 6,5% от общего объема жилья, введенного в августе 2025 г.

В январе-августе 2025 г. организациями-застройщиками возведено 153 жилых здания. Населением построено 2 718 жилых домов, из них 729 – на земельных участках, предназначенных

для ведения садоводства. Всего построено 57 813 новых квартир общей площадью жилых помещений 3 424,9 тыс. кв. метров.

В январе-августе 2025 г. общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 435,6 тыс. кв. метров (из них 110,0 тыс. кв. метров – на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства) или 12,7% от общего объема жилья, введенного в январе-августе 2025 года.

(Источник: <https://77.rosstat.gov.ru/folder/65047>)

### 3.2. МАКРОЭКОНОМИКА<sup>4</sup>

1. По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2025 года ВВП вырос на +0,9% г/г после роста на 0,4% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года ВВП вырос на +0,6% г/г. По итогам 9 месяцев 2025 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил +1,0% г/г.
  2. Индекс промышленного производства в сентябре 2025 года вырос на +0,3% г/г после +0,5% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года рост промышленного производства составил +0,5% г/г. По итогам 9 месяцев 2025 года рост промышленности в целом составил +0,7% г/г.
  3. Выпуск обрабатывающей промышленности в сентябре увеличился на +0,4% г/г после +2,4% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года рост обрабатывающих производств составил +1,4% г/г. В целом за 9 месяцев 2025 года рост обрабатывающего сектора +2,9% г/г.
  4. Объем строительных работ в сентябре вырос на +0,2% г/г после +0,1% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года объемы строительных работ увеличились на +1,2% г/г. По итогам 9 месяцев 2025 года объемы строительства увеличились на +3,1% г/г относительно прошлого года.
  5. Выпуск продукции сельского хозяйства в сентябре составил +4,2% г/г после +6,1% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года рост – +3,6% г/г. По итогам 9 месяцев выпуск увеличился на +2,0% г/г.
- По предварительным данным Росстата, в сентябре производство мяса на +1,8% г/г выше уровня прошлого года после -0,8% г/г в августе, рост производства молока составил +0,5% г/г после +0,3% г/г месяцем ранее, производства яиц – на +5,4% г/г после +4,2% г/г. За 9 месяцев 2025 года производство мяса выросло на +0,3% г/г, молока – на +0,3% г/г, яиц – на +4,4% г/г.
6. Динамика грузооборота транспорта в сентябре составила -0,4% г/г после -3,1% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года: -1,8% г/г. В целом по итогам 9 месяцев 2025 года показатель изменился на -0,8% г/г относительно уровня прошлого года.
  7. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в сентябре увеличился на +2,5% г/г после +3,0% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года рост составил +2,5% г/г. В целом рост потребительской активности за 9 месяцев 2025 года составил +2,5% г/г.

<sup>4</sup>[https://www.economy.gov.ru/material/file/5d34de63caa05867ab8a442ccb97dd4e/o\\_tekushchey\\_situacii\\_v\\_rossiyskoy\\_ekonomike\\_sentyabr\\_2025\\_goda.pdf](https://www.economy.gov.ru/material/file/5d34de63caa05867ab8a442ccb97dd4e/o_tekushchey_situacii_v_rossiyskoy_ekonomike_sentyabr_2025_goda.pdf)

Оборот розничной торговли в сентябре замедлился до +1,8% г/г в реальном выражении после +2,8% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года рост 2 оборот розничной торговли составил +2,1% г/г. По итогам 9 месяцев 2025 года оборот увеличился на +2,1% г/г.

Платные услуги населению<sup>1</sup> в сентябре ускорили рост до +2,9% г/г после роста на +2,5% г/г месяцем ранее. В 3 квартале 2025 года рост платных услуг составил +2,5% г/г. За 9 месяцев 2025 года показатель увеличился на +2,4% г/г.

Рост оборота общественного питания в сентябре ускорился до +10,3% г/г после +9,0% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года рост оборота общественного питания составил +8,9% г/г. За 9 месяцев 2025 года прирост оборота составил +8,4% г/г.

8. Инфляция в сентябре 2025 года замедлилась до 7,98% г/г после 8,14% г/г в августе 2025 года. По состоянию на 27 октября 2025 года инфляция год к году 8,13% г/г (на 20 октября 8,14% г/г). С начала года по 27 октября потребительские цены выросли на 5,11%.

Сводный индекс цен производителей обрабатывающей промышленности по продукции, поставляемой на внутренний рынок, в сентябре замедлился до +1,3% г/г после +1,9% г/г в августе. В целом по промышленности цены изменились на -0,4% г/г, как и месяцем ранее.

9. На рынке труда в сентябре уровень безработицы составил 2,2% рабочей силы (2,1% рабочей силы в августе 2025 года).

В августе 2025 года (по последним оперативным данным) реальная заработная плата выросла на +3,8% г/г против +6,6% г/г, номинальная – на +12,2% г/г против +16,0% г/г месяцем ранее и составила 92 866 рублей. За 8 месяцев 2025 года рост номинальной заработной платы составил +14,4% г/г, реальной – +4,4% г/г.

Реальные денежные доходы в 3 квартале 2025 года увеличились на +6,3% г/г после +9,9% г/г во 2 квартале, реальные располагаемые доходы на +8,5% г/г после +10,4% г/г. По итогам 9 месяцев 2025 года реальные денежные доходы выросли на +8,0% г/г, а реальные располагаемые денежные доходы на +9,2% г/г.

ТАБЛИЦА 1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

| в % к соотв. периоду предыдущего года                                                  | янв.—<br>сен.25     | III кв. 25 | сен.25                   | авг.25 | июл.25 | II кв. 25 | I кв. 25 | 2024   | IV кв. 24 | III кв. 24 | II кв. 24 | I кв. 24 | 2023   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------|------------|-----------|----------|--------|
| Экономическая активность                                                               |                     |            |                          |        |        |           |          |        |           |            |           |          |        |
| <b>ВВП</b>                                                                             | 1,0                 | 0,6        | 0,9                      | 0,4    | 0,4    | 1,1       | 1,4      | 4,3    | 4,6       | 3,3        | 4,3       | 5,4      | 4,1    |
| Сельское хозяйство                                                                     | 2,0                 | 3,6        | 4,2                      | 6,1    | -0,6   | 1,4       | 0,7      | -3,3   | -7,3      | -6,4       | 10,5      | 1,5      | 0,2    |
| Строительство                                                                          | 3,1                 | 1,2        | 0,2                      | 0,1    | 3,3    | 2,4       | 6,9      | 2,1    | 3,3       | 0,1        | 2,9       | 1,7      | 9,0    |
| Оптовая торговля                                                                       | -3,0                | -2,8       | 2,0                      | -5,3   | -5,1   | -4,2      | -2,1     | 6,9    | 5,5       | 3,6        | 8,1       | 11,7     | 10,0   |
| Суммарный оборот                                                                       | 2,5                 | 2,5        | 2,5                      | 3,0    | 2,2    | 2,1       | 2,7      | 7,1    | 5,1       | 6,0        | 7,8       | 9,9      | 8,0    |
| Розничная торговля                                                                     | 2,1                 | 2,1        | 1,8                      | 2,8    | 2,0    | 1,6       | 2,6      | 7,7    | 5,1       | 6,3        | 8,5       | 11,5     | 8,0    |
| Платные услуги населению                                                               | 2,4                 | 2,5        | 2,9                      | 2,5    | 2,0    | 2,4       | 2,3      | 4,3    | 3,9       | 3,4        | 5,0       | 5,0      | 6,9    |
| Общественное питание                                                                   | 8,4                 | 8,9        | 10,3                     | 9,0    | 7,2    | 9,1       | 7,1      | 11,9   | 12,0      | 13,4       | 11,2      | 10,7     | 13,9   |
| Грузооборот транспорта                                                                 | -0,8                | -1,8       | -0,4                     | -3,1   | -1,8   | 0,7       | -1,3     | 0,5    | 0,9       | 0,4        | -0,9      | 1,5      | -0,6   |
| Грузооборот транспорта<br>(за искл. трубопроводного)                                   | -1,5                | -2,1       | 0,7                      | -3,9   | -3,0   | -1,7      | -0,7     | -2,6   | -2,3      | -2,6       | -2,2      | -3,3     | 2,0    |
| Инвестиции в основной капитал                                                          | 4,3 <sup>1</sup>    | -          | -                        | -      | -      | 1,5       | 8,7      | 7,4    | 4,9       | 5,7        | 8,7       | 14,8     | 9,8    |
| Промышленное производство                                                              | 0,7                 | 0,5        | 0,3                      | 0,5    | 0,7    | 1,6       | 0,1      | 5,5    | 6,8       | 3,8        | 5,1       | 6,4      | 4,3    |
| Добыча полезных ископаемых                                                             | -2,1                | -0,8       | 0,2                      | -2,5   | 0,0    | -1,4      | -4,0     | -0,4   | -0,4      | -1,1       | -1,2      | 1,1      | -1,0   |
| Обрабатывающие производства                                                            | 2,9                 | 1,4        | 0,4                      | 2,4    | 1,5    | 3,6       | 3,7      | 9,8    | 12,1      | 6,9        | 9,6       | 10,5     | 8,7    |
| <b>Индекс потребительских цен</b>                                                      | 9,4                 | 8,3        | 8,0/<br>8,1 <sup>2</sup> | 8,1    | 8,8    | 9,8       | 10,1     | 9,5    | 9,0       | 8,9        | 8,3       | 7,6      | 7,4    |
| <b>Индекс цен производителей</b>                                                       |                     |            |                          |        |        |           |          |        |           |            |           |          |        |
| Промышленность                                                                         | 2,9                 | -0,4       | -0,4                     | -0,4   | -0,3   | 1,0       | 8,4      | 12,1   | 4,8       | 9,7        | 16,2      | 19,3     | 4,0    |
| Добыча полезных ископаемых                                                             | -7,7                | -14,3      | -13,9                    | -14,2  | -14,7  | -14,9     | 6,9      | 17,7   | -5,2      | 9,5        | 35,4      | 45,3     | 4,2    |
| Обрабатывающие<br>производства                                                         | 4,9                 | 1,8        | 1,3                      | 1,9    | 2,4    | 4,5       | 8,4      | 11,2   | 7,6       | 10,0       | 12,8      | 15,0     | 2,8    |
| Рынок труда и доходы населения                                                         |                     |            |                          |        |        |           |          |        |           |            |           |          |        |
| <b>Реальная заработная плата</b><br>в % к соотв. периоду предыдущего года              | 4,4 <sup>3</sup>    | -          | -                        | 3,8    | 6,6    | 4,6       | 3,4      | 9,7    | 9,0       | 8,1        | 7,8       | 11,0     | 8,2    |
| <b>Номинальная заработная плата</b><br>рублей                                          | 96 219 <sup>3</sup> | -          | -                        | 92 866 | 99 305 | 100 023   | 92 305   | 89 069 | 100 620   | 83 891     | 86 495    | 80 582   | 74 854 |
| в % к соотв. периоду предыдущего года                                                  | 14,4 <sup>3</sup>   | -          | -                        | 12,2   | 16,0   | 14,9      | 13,8     | 19,0   | 18,8      | 17,8       | 16,7      | 19,5     | 14,6   |
| <b>Реальные денежные доходы</b><br>в % к соотв. периоду предыдущего года               | 8,0                 | 6,3        | -                        | -      | -      | 9,9       | 8,3      | 8,4    | 7,5       | 11,6       | 8,1       | 6,3      | 6,5    |
| <b>Реальные располагаемые денежные доходы</b><br>в % к соотв. периоду предыдущего года | 9,2                 | 8,5        | -                        | -      | -      | 10,4      | 8,7      | 7,3    | 4,1       | 11,1       | 8,9       | 6,0      | 6,1    |
| <b>Численность рабочей силы</b><br>в % к соотв. периоду предыдущего года               | 0,1                 | 0,2        | -0,1                     | 0,2    | 0,4    | 0,0       | 0,0      | 0,1    | 0,1       | -0,1       | 0,4       | 0,0      | 0,5    |
| млн чел.                                                                               | 76,0                | 76,5       | 76,2                     | 76,5   | 76,6   | 76,1      | 75,5     | 76,1   | 76,4      | 76,3       | 76,1      | 75,5     | 76,0   |
| млн чел. (SA)                                                                          | 76,1                | 76,2       | 76,1                     | 76,1   | 76,3   | 76,2      | 76,1     | 76,1   | 76,1      | 76,0       | 76,2      | 76,1     | 76,0   |
| <b>Численность занятых</b><br>в % к соотв. периоду предыдущего года                    | 0,4                 | 0,5        | 0,1                      | 0,6    | 0,7    | 0,4       | 0,4      | 0,8    | 0,7       | 0,5        | 1,0       | 0,7      | 1,4    |
| млн чел.                                                                               | 74,3                | 74,8       | 74,6                     | 75,0   | 75,0   | 74,4      | 73,7     | 74,2   | 74,7      | 74,5       | 74,2      | 73,4     | 73,6   |
| млн чел. (SA)                                                                          | 74,4                | 74,5       | 74,4                     | 74,5   | 74,6   | 74,5      | 74,4     | 74,2   | 74,3      | 74,2       | 74,2      | 74,0     | 73,6   |
| <b>Численность безработных</b><br>в % к соотв. периоду предыдущего года                | -13,6               | -11,6      | -9,7                     | -13,6  | -11,5  | -13,7     | -15,3    | -20,2  | -20,9     | -19,4      | -19,3     | -21,2    | -19,7  |
| млн чел.                                                                               | 1,7                 | 1,6        | 1,6                      | 1,6    | 1,6    | 1,7       | 1,8      | 1,9    | 1,8       | 1,8        | 1,9       | 2,1      | 2,4    |
| млн чел. (SA)                                                                          | 1,7                 | 1,7        | 1,6                      | 1,6    | 1,7    | 1,7       | 1,7      | 1,9    | 1,8       | 1,9        | 2,0       | 2,1      | 2,4    |
| <b>Уровень занятости</b><br>в % к населению в возрасте 15 лет и старше (SA)            | 61,5                | 61,6       | 61,5                     | 61,6   | 61,7   | 61,5      | 61,3     | 61,3   | 61,5      | 61,3       | 61,3      | 61,2     | 60,8   |
| <b>Уровень безработицы</b><br>в % к рабочей силе                                       | 2,2                 | 2,1        | 2,2                      | 2,1    | 2,2    | 2,2       | 2,3      | 2,5    | 2,3       | 2,4        | 2,6       | 2,8      | 3,2    |
| SA                                                                                     | 2,2                 | 2,2        | 2,2                      | 2,1    | 2,2    | 2,2       | 2,3      | 2,5    | 2,3       | 2,5        | 2,6       | 2,7      | 3,2    |

Источник: Росстат, расчёты Минэкономразвития России

<sup>1</sup> I полугодие 2025 г.

<sup>2</sup> В сентябре 2025 г./ по состоянию на 27 октября 2025 г.

<sup>3</sup> В январе-августе 2025 г.

ТАБЛИЦА 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, В % К АПП

| в % к соотв. периоду предыдущего года                           | янв.–сен.25 | III кв. 25  | сен.25     | авг.25      | июл.25     | II кв. 25   | I кв. 25    | 2024        | IV кв. 24   | III кв. 24  | II кв. 24   | I кв. 24    | 2023        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Промышленное производство</b>                                | <b>0,7</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,3</b> | <b>0,5</b>  | <b>0,7</b> | <b>1,6</b>  | <b>0,1</b>  | <b>5,6</b>  | <b>6,8</b>  | <b>3,8</b>  | <b>5,1</b>  | <b>6,4</b>  | <b>4,3</b>  |
| <b>Добыча полезных ископаемых</b>                               | <b>-2,1</b> | <b>-0,8</b> | <b>0,2</b> | <b>-2,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,4</b> | <b>-4,0</b> | <b>-0,4</b> | <b>-0,4</b> | <b>-1,1</b> | <b>-1,2</b> | <b>1,1</b>  | <b>-1,0</b> |
| добыча угля                                                     | -1,6        | -4,7        | -1,6       | -5,4        | -7,1       | -2,2        | 1,8         | 3,7         | 4,0         | 1,0         | 1,9         | 7,9         | 0,3         |
| добыча металлических руд                                        | 2,2         | 0,6         | 2,2        | -2,5        | 2,3        | 3,7         | 2,5         | 2,9         | 5,0         | 2,4         | 1,6         | 2,7         | -1,7        |
| добыча прочих полезных ископаемых                               | -10,5       | -11,5       | -1,4       | -24,9       | -0,7       | -11,0       | -8,1        | 0,7         | 5,6         | -1,5        | -4,2        | 3,4         | -3,4        |
| предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых       | -0,7        | -0,6        | -5,3       | -1,4        | 5,3        | 1,6         | -3,3        | 4,5         | 9,5         | 2,4         | -1,6        | 7,4         | 3,4         |
| <b>Обрабатывающие производства</b>                              | <b>2,9</b>  | <b>1,4</b>  | <b>0,4</b> | <b>2,4</b>  | <b>1,5</b> | <b>3,6</b>  | <b>3,7</b>  | <b>9,8</b>  | <b>9,5</b>  | <b>2,4</b>  | <b>9,6</b>  | <b>10,5</b> | <b>8,7</b>  |
| пищевая промышленность в т.ч.                                   | -0,9        | -0,2        | 0,9        | -2,1        | 0,8        | -0,9        | -1,8        | 5,3         | 4,5         | 3,4         | 6,0         | 7,8         | 5,2         |
| пищевые продукты                                                | -0,6        | 0,8         | 1,6        | -1,9        | 2,7        | -1,5        | -1,2        | 4,5         | 3,1         | 2,1         | 6,3         | 7,0         | 6,6         |
| напитки                                                         | -4,1        | -0,3        | -5,9       | -5,8        | -7,0       | 1,0         | -7,3        | 12,1        | 12,7        | 13,0        | 6,9         | 10,7        | 1,1         |
| табачные изделия                                                | 3,4         | 1,5         | 10,7       | 6,2         | -10,4      | 4,3         | 4,7         | -2,4        | 4,0         | -3,7        | -2,5        | -6,3        | -10,0       |
| лёгкая промышленность в т.ч.                                    | -3,5        | -2,3        | 3,1        | -5,6        | -4,6       | -5,1        | -2,7        | 9,6         | 11,1        | 4,2         | 9,3         | 14,7        | 11,4        |
| текстильные изделия                                             | 0,3         | 5,7         | 12,2       | 2,0         | 2,0        | -5,8        | 1,3         | 9,7         | 7,7         | 6,3         | 15,1        | 10,2        | 3,7         |
| одежда                                                          | -2,2        | -5,4        | -0,3       | -9,1        | -7,0       | -2,0        | 1,0         | 12,3        | 21,3        | 5,7         | 7,4         | 15,4        | 15,2        |
| кожа и изделия из неё                                           | -14,4       | -9,2        | -4,8       | -12,2       | -10,4      | -12,4       | -21,2       | 1,5         | -11,6       | -4,1        | 3,6         | 21,2        | 15,6        |
| деревообрабатывающий комплекс в т.ч.                            | -3,7        | -4,3        | -3,8       | -5,2        | -3,9       | -5,1        | -1,8        | 4,3         | 2,2         | 1,0         | 5,0         | 10,3        | 1,3         |
| обработка древесины и производство изделий из неё               | -2,7        | -2,8        | -3,7       | -3,4        | -1,2       | -3,8        | -1,6        | 5,0         | 4,9         | 0,6         | 3,4         | 12,1        | -1,6        |
| бумага и бумажные изделия                                       | -2,8        | -3,7        | -3,9       | -3,0        | -4,2       | -3,6        | -1,3        | 4,5         | 2,0         | 3,1         | 4,4         | 9,2         | 2,2         |
| деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | -9,6        | -10,7       | -3,7       | -17,8       | -10,6      | -13,7       | -4,1        | 1,7         | -4,8        | -5,3        | 11,1        | 9,4         | 6,3         |
| производство кокса и нефтепродуктов                             | -0,5        | -3,5        | -4,2       | -6,3        | 0,2        | 2,6         | -0,5        | -1,4        | -0,5        | 0,1         | -1,8        | -3,3        | 2,5         |
| химический комплекс в т.ч.                                      | 0,4         | -0,7        | -0,1       | -2,3        | 0,4        | 0,4         | 1,7         | 6,9         | 7,2         | 5,9         | 5,8         | 9,0         | 4,9         |
| химические вещества и химические продукты                       | -0,8        | -2,1        | -2,4       | -4,1        | 0,1        | 0,0         | -0,2        | 5,1         | 4,9         | 4,2         | 3,3         | 8,0         | 5,2         |
| лекарственные средства и медицинские материалы                  | 15,4        | 17,0        | 21,2       | 16,0        | 13,6       | 12,8        | 16,4        | 19,8        | 25,8        | 19,3        | 20,1        | 13,1        | -0,4        |
| резиновые и пластмассовые изделия                               | -7,0        | -9,4        | -8,6       | -10,2       | -9,3       | -8,1        | -3,0        | 3,7         | 0,8         | 1,5         | 4,1         | 9,3         | 6,0         |
| производство прочих неметаллической минеральной продукции       | -8,6        | -9,2        | -8,6       | -10,4       | -8,4       | -8,2        | -8,1        | 7,8         | 6,3         | 6,3         | 7,0         | 13,3        | 0,9         |

| в % к соотв. периоду предыдущего года                   | янв.–сен.25 | III кв. 25  | сен.25      | авг.25      | июл.25      | II кв. 25   | I кв. 25    | 2024        | IV кв. 24   | III кв. 24  | II кв. 24   | I кв. 24    | 2023        |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>металлургический комплекс в т.ч.</b>                 | <b>1,0</b>  | <b>-3,3</b> | <b>-1,7</b> | <b>-1,1</b> | <b>-6,1</b> | <b>2,2</b>  | <b>4,8</b>  | <b>6,6</b>  | <b>5,5</b>  | <b>3,5</b>  | <b>9,7</b>  | <b>9,0</b>  | <b>6,7</b>  |
| металлургия                                             | -3,7        | -6,9        | -1,7        | -8,4        | -10,2       | -2,4        | -1,5        | -1,5        | -3,0        | -1,6        | -0,4        | -1,0        | 3,0         |
| готовые металлические изделия                           | 15,3        | 7,8         | -1,6        | 21,2        | 6,4         | 16,3        | 24,4        | 31,6        | 31,7        | 19,2        | 41,0        | 39,8        | 26,4        |
| <b>машиностроительный комплекс в т.ч.</b>               | <b>9,2</b>  | <b>7,8</b>  | <b>-0,1</b> | <b>16,7</b> | <b>10,6</b> | <b>7,6</b>  | <b>12,4</b> | <b>22,3</b> | <b>24,1</b> | <b>17,0</b> | <b>20,6</b> | <b>27,6</b> | <b>25,0</b> |
| компьютеры, электроника, оптика                         | 14,4        | 12,8        | 18,4        | 12,0        | 7,8         | 17,7        | 12,2        | 27,9        | 29,9        | 19,6        | 27,2        | 37,6        | 39,4        |
| электрооборудование                                     | -3,0        | -3,9        | 2,0         | -7,3        | -5,5        | -5,6        | 1,0         | 10,2        | 15,9        | 5,5         | 6,8         | 11,9        | 20,6        |
| машины и оборудование, не вкл. в другие группировки     | -5,0        | -12,3       | -15,0       | -9,7        | -11,9       | -2,3        | 0,5         | 2,3         | 4,3         | -3,4        | 1,8         | 7,5         | 6,1         |
| автотранспортные, прицепы и полуприцепы                 | -19,9       | -26,7       | -25,1       | -28,8       | -26,5       | -23,0       | -9,2        | 18,2        | 12,5        | 10,1        | 19,5        | 36,5        | 16,0        |
| прочие транспортные средства и оборудование             | 31,7        | 36,1        | 6,0         | 62,2        | 49,1        | 25,4        | 33,5        | 34,2        | 38,6        | 32,8        | 30,3        | 30,7        | 29,0        |
| <b>прочие производства в т.ч.</b>                       | <b>-0,9</b> | <b>-1,4</b> | <b>2,0</b>  | <b>-5,2</b> | <b>-1,1</b> | <b>-2,7</b> | <b>1,9</b>  | <b>14,2</b> | <b>17,9</b> | <b>8,2</b>  | <b>16,0</b> | <b>14,7</b> | <b>7,0</b>  |
| мебель                                                  | -8,2        | -9,7        | -4,2        | -12,7       | -12,0       | -10,2       | -4,7        | 16,3        | 8,8         | 12,7        | 18,0        | 29,9        | 11,5        |
| прочие готовые изделия                                  | -2,4        | -5,6        | -0,4        | -12,6       | -3,1        | -2,3        | 1,4         | 12,0        | 7,1         | 9,7         | 18,5        | 14,7        | 13,4        |
| ремонт и монтаж машин и оборудования                    | 1,0         | 1,1         | 3,7         | -2,3        | 1,6         | -1,1        | 3,4         | 14,1        | 21,7        | 6,9         | 13,8        | 11,3        | 5,0         |
| <b>Обеспечение электроэнергией, газом и паром</b>       | <b>-1,9</b> | <b>0,1</b>  | <b>1,2</b>  | <b>-0,2</b> | <b>-0,6</b> | <b>0,1</b>  | <b>-4,4</b> | <b>2,4</b>  | <b>-0,1</b> | <b>2,0</b>  | <b>2,2</b>  | <b>5,3</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов</b> | <b>-3,6</b> | <b>-4,0</b> | <b>-0,9</b> | <b>-5,6</b> | <b>-5,5</b> | <b>-4,3</b> | <b>-2,3</b> | <b>3,8</b>  | <b>2,9</b>  | <b>2,8</b>  | <b>4,6</b>  | <b>4,8</b>  | <b>0,3</b>  |


Источник: Росстат, расчёты Минэкономразвития России

### 3.3. ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ ПО ИТОГАМ 2 КВАРТАЛА 2025 Г

- Самыми многочисленными объектами являются торговые заведения (63,7 тыс. ед.).
- Лидерами по площади являются административно-деловые объекты (офисы) – 50,7 млн м².
- ЦАО лидирует по плотности размещения объектов коммерческой недвижимости.
- Наибольшая доля офисов (70%) и складов (57%) сосредоточена в ЦАО, тогда как апартаменты наиболее представлены в ЗАО (18%) и ЮАО (17%).


## Наличие объектов коммерческой недвижимости

Объекты коммерческой недвижимости Москвы, млн м<sup>2</sup>, тыс. ед.



Источник: ГБУ «Центр имущественных платежей», Департамент торговли и услуг Москвы (торговля), Федеральная служба по аккредитации (места временного проживания)

Объекты коммерческой недвижимости Москвы: окружная сегментация, млн м<sup>2</sup>



Источник: ГБУ «Центр имущественных платежей»

### 3.4. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

На 30.06.2025 в Москве зарегистрировано 12,7 тыс. зданий административного и офисного назначения общей площадью 50,7 млн м<sup>2</sup>. Из них 40% или 20,0 млн м<sup>2</sup> считаются качественными (классы А и В).

В январе-июне 2025 года было введено в эксплуатацию 63,9 тыс. м<sup>2</sup> офисной недвижимости, что в 7,3 раза меньше, чем годом ранее. Сроки ввода офисных объектов откладываются ввиду общего замедления деловой активности. Тем не менее, по итогам 2025 года ожидается высокий объем ввода офисов (около 600 тыс. м<sup>2</sup>), так как в структуре заявленных к вводу площадей присутствуют крупные объекты «под заказчика» площадью более 100 тыс. м<sup>2</sup>.

Объем сделок покупки и аренды офисных площадей классов А и В в январе-июне 2025 составил 0,7 млн м<sup>2</sup>. 57% объема совершенных сделок пришлось на 4 бизнес-сектора: добыча и распределение, профессиональные услуги, ИТ и телекоммуникации, производство. Прогноз спроса на 2025 год 1,58 млн м<sup>2</sup>. Рекорд 2024 года не удастся повторить, поскольку не ожидаются такие крупные сделки как в прошлом году.

Низкий ввод усугубляет проблему дефицита свободных качественных офисных помещений. Уровень вакантности в среднем по рынку на конец квартала оценивается в 5,0% (-1,1 п.п. к АППГ). Активный спрос, вымывание более дешевого предложения, а также ограниченное количество площадей, строящихся в аренду, приводят к росту арендных ставок. Запрашиваемая арендная ставка 29,2 тыс. руб./м<sup>2</sup>/год (+25% за год). При этом динамика роста ставок замедляется. Усредненный прогноз консультантов на конец 2025 4,9% вакантность и арендная ставка в 30,2 тыс. руб./м<sup>2</sup>/год.

## Наличие и ввод офисной недвижимости

### НАЛИЧИЕ

объектов административно-делового назначения на 30.06.2025

**12,7** тыс. объектов **50,7** млн м²

### ВВОД


офисных зданий за январь-июнь 2025 **↓ в 7,3 раза**  
**63,9** тыс. м² к январю-июню 2024

Аналитики ожидают снижение ввода по итогам 2025.  
Крупнейшие проекты в строительстве:  
✓ национальный космический центр «Роскосмоса» (200 тыс. м²),  
✓ штаб-квартира «Яндекса» (111 тыс. м²),  
✓ центр SLAVA для Банка России (102 тыс. м²).

Больше всего офисов в ЦАО (29,7% площадей)  
Менее всего - в ТАО (0,8%).

Объем предложения офисных площадей классов А и В составляет 20,0 млн м² (40% от совокупного объема площадей).\*

### Динамика ввода площадей, тыс. м²



### ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ

(согласно выданным за январь-июнь 2025 разрешениям на строительство)

**20** административно-деловых зданий

(+4 ед. к янв.-июню 2024)



площадью **927,2** тыс. м²

(+29,5% к янв.-июню 2024)

\* - Усредненное значение предложения офисов классов А и В на конец II квартала 2025 г. по оценкам консультантов (Nikoliers, CMWP, IBC, NF)

\*\* - Усредненное значение ввода офисов классов А и В в 2025 г. по оценкам консультантов (Nikoliers, CMWP, IBC, NF).

Источник: ГБУ «Центр имущественных платежей» (по наличию объектов), ДГП (ввод 2022-2024), ИАС УГД (ввод 2019-2021, 2025, разрешения на строительство), усредненные оценки консультантов (прогноз ввода 2025)

## Спрос

**0,7** млн м²

объем сделок покупки и аренды офисных площадей в январе-июне 2025\*

**-15,0%** к январю-июню 2024



Прогноз на 2025 год - **1,58** млн м²

(разброс оценок от 1,45 (Nikoliers) до 1,7 (IBC) млн м²)


### Распределение спроса по бизнес-секторам компаний

**57%** объема сделок в январе-июне 2025 пришлось на **4 бизнес-сектора**: добычу, проф. услуги, ИТ, производство

- Добыча и распределение
- Профессиональные услуги
- ИТ и телекоммуникации
- Производство
- Прочее



### Объем сделок, млн м²



Источник: усредненные оценки консультантов Commonwealth Partnership (CMWP), IBC Real Estate (IBC), Nikoliers

\* Среднее значение. Консультанты оценивают объем сделок за янв.-июнь 2025 г. в интервале 0,62 (IBC) - 0,78 (Nikoliers) млн м². Расхождение данных - следствие особенностей учета сделок (учет субаренды, перезаключенных договоров или только новых сделок), территориального охвата (учет отдельных территорий Московской агломерации) и выборки объектов (не все консультанты учитывают класс В-).



Источник: Nikoliers

## Вакантность и ставки аренды

Вакантность снижается с начала 2023 года и составила в среднем по рынку **5,0%** на конец июня 2025 года. Средняя арендная ставка выросла за год на 25% до **29,2 тыс. руб./м²/год**.

### ИЗМЕНЕНИЕ ВАКАНТНОСТИ ЗА ГОД

- 1,1 п.п. в целом по рынку
- 1,4 п.п. в классе А
- 0,8 п.п. в классе В

### ВАКАНТНОСТЬ НА КОНЕЦ ИЮНЯ 2025:



**5,0%** в целом по рынку  
5,9% в классе А  
4,6% в классе В

### ИЗМЕНЕНИЕ СТАВКИ АРЕНДЫ ЗА ГОД

- +25% в целом по рынку
- +26% в классе А
- +24% в классе В

### СТАВКИ НА КОНЕЦ ИЮНЯ 2025:




**29,2 тыс. руб./м²/год** в целом по рынку  
**31,8 тыс. руб./м²/год** в классе А  
(операционные расходы – 8,7)  
**24,8 тыс. руб./м²/год** в классе В  
(операционные расходы – 6,0)

Вакантность, %



Источник: : усредненные оценки консультантов NF Group (NF), IBC Real Estate (IBC), Nikoliers, Commonwealth Partnership (CMWP)

Запрашиваемая ставка аренды, тыс. руб./м²/год



## 3.5. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


На 30.06.2025 в Москве насчитывалось 63,7 тыс. стационарных предприятий торговли, из них 28,1 тыс. арендаторы в торговых центрах. Совокупная общая площадь торговых объектов в Москве составляет 11,6 млн м². В городе функционируют 701 торговых центров и комплексов. 76% от всего количества торговых мест в них занято.

За январь-июнь 2025 года было введено 41,9 тыс. м² общей площади торговой недвижимости, что в 2,2 раза меньше, чем годом ранее. Однако по итогам текущего года ожидается рекордный (после 2021 г.) объем ввода в Москве, что связано с завершением ранее отложенных проектов. Разрешений на новое строительство было выдано на 84,5 тыс. м² (в 4,3 больше, чем годом ранее).

Обеспеченность населения Москвы торговыми площадями (на 1000 жителей) составила на 30.06.2025 876 м². Арендаторы торговых центров занимают 41,7% торговых площадей. Торговый центр (ТЦ) это совокупность торговых предприятий, реализующих универсальный ассортимент товаров и услуг, расположенных на определенной территории, спланированных, построенных и управляемых как единое целое и имеющих парковку.

Доля вакантных площадей в торговых центрах в конце II квартала 2025 оценивается в 7,3% (-0,2 п.п. к АППГ). На конец года консультанты ожидают рост вакансии до 7,9%. Рост вакантности связан с активным выводом на рынок новых проектов на фоне замедления темпов масштабирования бизнеса ритейлеров. Ритейлеры фокусируются на повышении коммерческой эффективности магазинов и улучшении клиентского опыта, развивают омниканальные решения.

## Наличие и ввод торговой недвижимости



Источники: ДГП (ввод 2022-2024), ИАС УГД (ввод 2019-2021, 2025, разрешения на строительство), Департамент торговли и услуг города Москвы (наличие объектов).

## Обеспеченность населения торговыми площадями



Обеспеченность округов Москвы торговыми площадями\* и доля торговых центров в обеспеченности, м<sup>2</sup> на 1000 жителей



\*Данные по торговым площадям включают арендаторов ТЦ, торговые объекты вне ТЦ субарендаторов

Источники: анализ ГБУ АЦ данных ЕГАС СИОПР по стационарным торговым объектам

## Посещаемость торговых объектов (MALL INDEX)



За январь-июнь 2025 года посещаемость торговых центров составила в среднем 269 чел. в сутки на тыс. м<sup>2</sup>, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Рост посещаемости зафиксирован в районных и региональных торговых центрах.

Плотность потока посетителей по видам торговых центров, человек на 1000 м<sup>2</sup>, среднее за период



Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости\*, в среднем человек в сутки на 1000 м<sup>2</sup>

посещаемость ТЦ в январе-июне 2025 к январю-июню 2024

0,0%



\* 2019 г. рассматривается как "эталонный" для показателей торговых центров как период до пандемии и санкционных ограничений  
Источник: Focus Technologies Inc.

## Вакантность

7,3%

усредненная доля вакантных площадей в торговых центрах на конец июня 2025

(разброс оценок консультантов от 6,8% (Nikollers) до 10% (IBC))

-0,2 п.п.

к январю-июню 2024

Вакантность начала расти после длительного периода снижения.

Основные причины роста вакантности в 2025 году:


- ожидается активный ввод торговых объектов, сроки ввода которых переносились.
- отечественные ритейлеры пересматривают планы по расширению бизнеса, учитывая в том числе вероятность возвращения международных ритейлеров на рынок РФ.



Прогноз вакантности на конец 2025 года: 7,9% (разброс оценок консультантов от 6,9 (CMWP) до 9,0 (IBC)).

За январь-июнь 2025 года на московский рынок вышли 8 международных брендов (за аналогичный период 2024 года – 20). Доля российских ритейлеров достигла 75% от совокупных торговых площадей (данные NF).


Динамика доли вакантных площадей в ТЦ Москвы, %



Источник: усредненная оценка по данным консультантов Nikollers, NF Group (NF), IBC Real Estate (IBC), Commonwealth Partnership (CMWP).

Число новых зарубежных ритейлеров в России,

Сегменты: одежда, обувь, товары для дома, косметика, продукты, ед.



Источник: NF Group

19

#### 4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

*Наиболее эффективное использование (НЭИ)* – наиболее вероятное использование имущества, которое является физически возможным, надлежащим образом оправданным, юридически допустимым, осуществимым с финансовой точки зрения, в результате которого стоимость оцениваемого имущества является наивысшей (Международные стандарты оценки, МСО)-2005.

Вариант наиболее эффективного использования имущества должен отвечать следующим критериям:

##### ***Критерий юридической допустимости***

Юридически допустимым является использование, совпадающее с целевым назначением объекта и не противоречащее действующим законодательным нормам. Таким образом, следует рассмотреть все законные способы использования, которые не противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, строительным, санитарно-экологическим и противопожарным нормативам.

##### ***Критерий физической возможности***

Физически возможными являются те варианты использования объекта, которые осуществимы с точки зрения его физических характеристик и доступности коммуникаций.

##### ***Критерий финансовой осуществимости***

Все физически возможные и юридически разрешенные варианты использования объекта сопоставляются по критериям финансовой состоятельности. Вариант считается финансово приемлемым, если он обеспечивает доход от эксплуатации, равный или превышающий объем эксплуатационных затрат, расходы на финансирование, требуемую схему возврата капитала.

##### ***Критерий максимальной продуктивности***

Реализация данного критерия предполагает из всех юридически разрешенных, физически реализуемых и обеспечивающих положительную величину дохода вариантов выбор такого вида использования, который обеспечивает максимальную стоимость основы недвижимости – земельного участка.

Анализ наиболее эффективного использования осуществляется в два этапа:

1. рассмотрение возможных вариантов использования земельного участка как свободного;
2. рассмотрение возможных вариантов использования земельного участка как улучшенного.

Анализ наиболее эффективного использования подразумевает, что существующие улучшения должны либо оставаться в прежнем состоянии и/или должны ремонтироваться до тех пор, пока они продолжают вносить вклад в общую стоимость собственности, либо быть снесены, когда доход от

нового улучшения будет больше, чем компенсация стоимости сноса существующих улучшений и строительства альтернативных объектов.

*Исходя из функционального назначения предложенного к оценке объекта недвижимого имущества, его местоположения и юридически закреплённого варианта использования, Исполнители пришли к выводу, что юридически допустимым, физически возможным, финансово осуществимым и максимально продуктивным, а соответственно и наиболее эффективным вариантом использования объекта недвижимого имущества на дату проведения работ следует считать его текущее использование.*

## 5. ОБЩАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение справедливой стоимости объекта оценки осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемого объекта.

Для расчета справедливой стоимости объекта оценки традиционно используются три основных подхода к оценке:

- затратный подход;
- сравнительный подход;
- доходный подход.

В процессе работы Оценщик проанализировал возможность применения каждого подхода к определению справедливой стоимости объекта, с учетом расположения, функционального назначения и физического износа объекта недвижимости.

**Затратный подход** – это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки, с учетом износа и устареваний.

Согласно затратному подходу, стоимость объекта недвижимости определяется как сумма стоимости прав на земельный участок и стоимости воспроизводства или замещения улучшений с учетом накопленного износа. Под улучшениями понимаются здания и сооружения, имеющиеся на участке, а также подведенные к нему инженерные сети.

Под накопленным износом понимается общая потеря стоимости объекта оценки на дату определения стоимости под действием физических, функциональных и внешних факторов. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.

*Проведенные исследования и анализ полученной от Заказчика информации, позволили Исполнителю сделать вывод о невозможности расчета справедливой стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода к оценке в виду того, что объектом оценки является встроенное помещение, и невозможно определить его точный объем.*

**Сравнительный подход** к оценке – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.

Данный подход основывается на предпосылке, что стоимость любого имущества зависит от цен, которые сложились к настоящему моменту на аналогичное или схожее имущество.

Согласно подходу сравнительного анализа продаж, стоимость объекта оценки определяется ценами недавних сделок купли-продажи схожих по своим характеристикам (сравнимых) объектов, после внесения к этим ценам поправок, компенсирующих отличия между объектом оценки и аналогами.

*Проведенные исследования и анализ полученной от Заказчика информации, позволили Оценщику сделать вывод о возможности расчета справедливой стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода к оценке*

**Доходный подход** к оценке – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.

Данный подход основывается на предпосылке, что стоимость любого имущества зависит от величины дохода, который, как ожидается, оно принесет. Доходный подход основывается на принципе ожидания. Согласно данному принципу, типичный инвестор приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов или выгод. Другими словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость в обмен на право получать будущую прибыль от сдачи ее в аренду и от последующей продажи.

*Проведенные исследования и анализ полученной от Заказчика информации, позволили Оценщику сделать вывод о возможности расчета справедливой стоимости оцениваемого помещения в рамках доходного подхода к оценке.*

## 6. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД

В рамках данного подхода невозможно определить точные данные объекта оценки, в виду того, что он является встроенным помещением. В связи с этим, Оценщиком решено отказаться от использования Затратного подхода в дальнейших расчетах.

## 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах.

В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости могут использоваться:

- качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы);
- количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы);
- сочетания количественных и качественных методов.

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки метода.

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам, и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта.

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости;

Согласно п. 22.а) ФСО №7 сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений, при этом в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам.

Необходимо отметить, что согласно п. 22.ж) ФСО №7 сравнительный подход может использоваться для определения помимо стоимости других расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок капитализации и дисконтирования.

*В результате анализа рынка было выявлено, что рынок купли-продажи коммерческой недвижимости г. Москвы позволяет подобрать объекты-аналоги для оцениваемого объекта и провести расчёт стоимости методом сравнения продаж. Информация для расчёта методом валового рентного мультипликатора ограничена, точные аналоги оцениваемого помещения*

*подобрать не представляется возможным. В связи с данными фактами для расчёта используется метод сравнения продаж.*

## 7.1. ПОДБОР ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ

Расчет рыночной стоимости объекта в рамках сравнительного подхода проводился на основании метода прямого сравнения продаж. Условие применения метода – наличие информации о ценах сделок и (или) предложений по продаже земельных участков, являющихся аналогами оцениваемого.

Объектом – аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.

В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам.

Объекты - аналоги подбирались, прежде всего, с учетом факторов: местоположения объекта, вида разрешенного использования и физических характеристик объекта оценки.

При расчёте стоимости использовались следующие параметры:

1. Единицей сравнения объекта оценки и объектов-аналогов является квадратный метр, как общепринятая величина на рынке подобных объектов.
2. В качестве элементов сравнения используются следующие параметры:
  - передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
  - условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;
  - условия продажи;
  - условия рынка;
  - местоположение;
  - физические характеристики;
  - экономические характеристики;
  - использование и (или) зонирование;
  - наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
  - другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

По первым четырем элементам сравнения корректировки вносятся последовательно, по следующим элементам сравнения на независимой основе, то есть итоговое значение корректировки по всем элементам, начиная с 5 (местоположение объекта), определяется путём алгебраического суммирования.

Все независимые корректировки можно делать в любом порядке, при этом общая корректировка получается суммированием, чаще всего в процентах. Они также называются корректировками на

независимой основе, так как оценивают корректировочные характеристики независимо одна от другой. Затем проценты (сумма) пересчитываются в денежные единицы, используемые в расчетах этого сегмента рынка недвижимости<sup>5</sup>.

3. Для отбора объектов-аналогов использовались предложения – публичные оферты, размещённые на общедоступных средствах информационного обеспечения.

Согласно статье 437 ГК РФ публичная оферта – адресованное неопределённому кругу лиц и содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля оферента заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовётся. Лицо, совершившее необходимые действия в целях акцепта публичной оферты (например, приславшее заявку на соответствующие товары), вправе требовать от оферента исполнения договорных обязательств. Публичной офертой считается реклама товара или услуги в СМИ, то есть обращение к неопределённому кругу лиц.

Весь объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и обоснование использования доступных Оценщику объектов-аналогов приведены в п. 3.3 данного Отчета. Объекты-аналоги, используемые в расчёте, представлены в нижеследующей таблице.

В качестве объектов-аналогов подобраны нежилые помещения.

---

<sup>5</sup> Источник: Оценка недвижимости: учебное пособие / Т. Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова, В.Е. Есипов, С.К. Мирзажанов. — М.: КНОРУС, 2010

Таблица 4. Описание объектов-аналогов для объекта оценки

| Элементы сравнения                                                                                                                                       |                                                          | Объект оценки                                                                              | Объект-аналог № 1                                                                   | Объект-аналог № 2                                                                   | Объект-аналог № 3                                                                   | Объект-аналог № 4                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав</b><br><br><b>Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки</b> | Передаваемые имущественные права на капитальное строение | Право собственности                                                                        | Право собственности                                                                 | Право собственности                                                                 | Право собственности                                                                 | Право собственности                                                                 |
|                                                                                                                                                          | Ограничения (обременения) прав                           | Не зарегистрированы                                                                        | Не выявлены                                                                         | Не выявлены                                                                         | Не выявлены                                                                         | Не выявлены                                                                         |
|                                                                                                                                                          | Нетипичные условия финансирования                        | Нетипичные условия финансирования отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость | Нетипичные условия финансирования отсутствуют                                       | Нетипичные условия финансирования отсутствуют                                       | Нетипичные условия финансирования отсутствуют                                       | Нетипичные условия финансирования отсутствуют                                       |
| <b>Условия продажи</b>                                                                                                                                   | Нетипичные условия продажи                               | Нетипичные условия продажи отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость        | Нетипичные условия продажи отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость | Нетипичные условия продажи отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость | Нетипичные условия продажи отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость | Нетипичные условия продажи отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость |
| <b>Условия рынка</b>                                                                                                                                     | Время продажи                                            | Ноябрь 2025                                                                                | Ноябрь 2025                                                                         | Ноябрь 2025                                                                         | Ноябрь 2025                                                                         | Ноябрь 2025                                                                         |
|                                                                                                                                                          | Скидка к цене предложения                                |                                                                                            | Предусмотрена                                                                       | Предусмотрена                                                                       | Предусмотрена                                                                       | Предусмотрена                                                                       |
| <b>Местоположение объекта</b>                                                                                                                            | Адрес расположения                                       | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1                                                  | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкая ул., 6/1С8                                | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкий пер., 8С1                                 | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкий пер., 8С1                                 | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Голицынский пер., 13                                |
|                                                                                                                                                          | Метро, удаленность                                       | Новокузнецкая 3 мин.                                                                       | Новокузнецкая 3 мин.                                                                | Новокузнецкая 3 мин.                                                                | Новокузнецкая 3 мин.                                                                | Третьяковская 4 мин.                                                                |
|                                                                                                                                                          | Выход на красную линию                                   | Имеется                                                                                    | Отсутствует                                                                         | Второстепенная                                                                      | Второстепенная                                                                      | Отсутствует                                                                         |
| <b>Физические характеристики объекта</b>                                                                                                                 | Вид                                                      | Встроенное помещение                                                                       | Встроенное помещение                                                                | Встроенное помещение                                                                | Встроенное помещение                                                                | Встроенное помещение                                                                |
|                                                                                                                                                          | Площадь, кв. м                                           | 241,1                                                                                      | 532,8                                                                               | 488,5                                                                               | 245,0                                                                               | 57,4                                                                                |
|                                                                                                                                                          | Этаж расположения                                        | 1 этаж - 145,3 кв. м., подвал - 95,8 кв.м.                                                 | подвал, 1, 2, мансардный этаж                                                       | 2                                                                                   | 1                                                                                   | подвал                                                                              |
|                                                                                                                                                          | Вид и состояние отделки                                  | Среднее состояние                                                                          | Среднее состояние                                                                   | Среднее состояние                                                                   | Среднее состояние                                                                   | Среднее состояние                                                                   |
|                                                                                                                                                          | Отдельный вход                                           | Имеется                                                                                    | Имеется                                                                             | Имеется                                                                             | Отсутствует                                                                         | Имеется                                                                             |
| <b>Экономические характеристики</b>                                                                                                                      | Наличие долгосрочных договоров аренды                    | Отсутствуют                                                                                | Отсутствуют                                                                         | Отсутствуют                                                                         | Отсутствуют                                                                         | Отсутствуют                                                                         |



| Элементы сравнения                                                     |                                                                    | Объект оценки                   | Объект-аналог № 1                                                                                           | Объект-аналог № 2                                                                                           | Объект-аналог № 3                                                                                           | Объект-аналог № 4                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Коммунальные расходы, расходы на управление и обслуживание объекта |                                 | Сопоставимы                                                                                                 | Сопоставимы                                                                                                 | Сопоставимы                                                                                                 | Сопоставимы                                                                                                 |
| <b>Использование и (или) зонирование</b>                               | Наиболее эффективное использование                                 | помещение свободного назначения | помещение свободного назначения                                                                             | помещение свободного назначения                                                                             | помещение свободного назначения                                                                             | помещение свободного назначения                                                                             |
| <b>Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью</b>      | Наличие встроенного оборудования, мебели                           | Отсутствует                     | Отсутствует                                                                                                 | Отсутствует                                                                                                 | Отсутствует                                                                                                 | Отсутствует                                                                                                 |
| <b>Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость объекта</b> |                                                                    | Не выявлено                     | Не выявлено                                                                                                 | Не выявлено                                                                                                 | Не выявлено                                                                                                 | Не выявлено                                                                                                 |
| <b>Стоимостные характеристики</b>                                      | Стоимость, руб.                                                    |                                 | 159 900 000,00                                                                                              | 160 000 000,00                                                                                              | 73 500 000,00                                                                                               | 14 000 000,00                                                                                               |
|                                                                        | НДС                                                                | Включен                         | Включен                                                                                                     | Включен                                                                                                     | Включен                                                                                                     | Включен                                                                                                     |
| <b>Источники информации</b>                                            | Интернет источник                                                  |                                 | <a href="https://www.cian.ru/sale/commercial/207846423/">https://www.cian.ru/sale/commercial/207846423/</a> | <a href="https://www.cian.ru/sale/commercial/323711851/">https://www.cian.ru/sale/commercial/323711851/</a> | <a href="https://www.cian.ru/sale/commercial/320708199/">https://www.cian.ru/sale/commercial/320708199/</a> | <a href="https://www.cian.ru/sale/commercial/312677747/">https://www.cian.ru/sale/commercial/312677747/</a> |
|                                                                        | Контактное лицо, тел.:                                             |                                 | +7 986 323-73-61                                                                                            | +7 915 079-08-63                                                                                            | +7 981 373-90-54                                                                                            | +7 984 330-86-37<br>+7 931 544-20-98                                                                        |

Источник: расчеты Оценщика



## 7.2. ОПИСАНИЕ ВВОДИМЫХ КОРРЕКТИРОВОК

Поправки вносятся в цену аналога исходя из того, сколько бы стоил аналог, имея такие же характеристики, что и объект оценки.

Направленность корректировок:

- ♦ положительные - когда объект оценки лучше аналога;
- ♦ отрицательные - когда объект оценки хуже аналога.

Использование цен предложений, а не сделок, обусловлено тем фактом, что сведения о сделках отсутствуют (например, в Базе данных Росреестра), в связи с чем, Оценщик не может проанализировать сопоставимость объектов с оцениваемым объектом и ввести необходимые корректировки.

Все поправки вносятся в процентном, либо в денежном выражении в цену объекта-аналога. Поправки вводятся со знаком «минус», если характеристика объекта-аналога лучше соответствующей характеристики оцениваемого объекта, со знаком «плюс», если характеристика объекта-аналога хуже соответствующей характеристики.

Обоснование внесенных поправок (корректировок) представлено ниже.

### 1 Передаваемые права

Корректировка на права вносится в тех случаях, когда объект оценки и объект-аналог предоставляются своим текущим пользователям на разных вещных правах. С теоретической точки зрения следует избегать подбора в качестве аналогов объектов, предоставленных на другом праве, но в силу ограниченности выбора объектов аналогов зачастую на практике выбраковка таких объектов не происходит.

Корректировка на права представляет собой разницу между чистым доходом, который возможно получить при полной собственности и при других правах, и численно равна текущей стоимости этих потерь за весь рассматриваемый период.

Корректировка не вводилась в связи с тем, что нежилые помещения передаются на правах собственности.

### **Ограничения (обременения) прав**

Ограничения (обременения) права у оцениваемого объекта недвижимости: не выявлены, у объектов-аналогов также ограничения (обременения) права не выявлены. Согласно заданию на оценку, расчет производится без учета обременений, таким образом, данный вид корректировки не применялся.

### 2 Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки

Корректировка по условиям финансирования производится, если условия финансирования сделки отличаются от условий финансирования, типичных для данной категории имущества. К нетипичным условиям финансирования относят, прежде всего, использование заёмных средств с процентными ставками по кредиту, не соответствующими рыночному уровню; использование наличной формы

оплаты (нетипично для рынка коммерческих объектов, имеющих значительную величину стоимости, типично для объектов жилой недвижимости, имеющих невысокую стоимость); рассрочки оплаты. Так как оцениваемый объект в целях расчёта рыночной стоимости предполагается, что продается на типичных для рынка условиях, то для расчёта рыночной стоимости используются цены продажи объектов-аналогов при типичных условиях финансирования, поэтому корректировка не требуется.

### **3 Условия продажи**

Особые мотивации сторон в сделке во многих ситуациях могут повлиять на уплачиваемые цены и даже сделать некоторые сделки нерыночными. К примерам нетипичных условий продажи относятся:

- более высокая цена покупки, уплаченная покупателем в силу того, что объект обладает синергетической стоимостью, т.е. дополнительной стоимостью при его объединении;
- более низкая цена покупки, уплачиваемая потому, что продавец спешит завершить сделку (недостаточный срок экспозиции имущества на (открытом) рынке);
- финансовые, деловые или семейные связи между сторонами, вовлеченными в сделку;
- оптимизация налогообложения, и другие факторы.

Все вышеперечисленные факторы за исключением сокращённого срока экспозиции, влияют на цену сделки, заключённой между конкретными субъектами рынка, но не на цену предложения, размещённого в публичных средствах массовой информации и используемую Оценщиком. Так как Оценщик использует цену предложения, то из указанных выше нетипичных условий продажи влияют только факторы, связанные с желанием продавца быстро завершить сделку, то есть продать имущество за срок экспозиции менее чем типичный. Корректировка на условия финансирования не применялась для всех объектов-аналогов в силу рыночных условий данных сделок, отсутствия каких-либо специфических особенностей или препятствий; все объекты-аналоги выставлены на продажу в форме публичной оферты.

### **4 Условия рынка**

#### ***Дата предложения***

Корректировка на дату предложения применяется в тех случаях, если существует временной разрыв в датах предложений по отобранным объектам-аналогам. В процессе подбора объектов-аналогов было установлено, что все предложения актуальны на дату оценки, период с даты объявления до даты оценки не превышает срока экспозиции типичных объектов, в связи с этим, Оценщик не применял данную корректировку.

#### ***Скидка к цене предложения***

В связи с тем, что используется информация о ценах предложений, а не сделок, необходимо ввести корректировку на скидку к цене предложения.

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 5. Скидка на торг

1. Скидка на торг (уторговывание)

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                 | СРЕДНЕЕ<br>ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ) |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------|
|                                                                              |                     | ОТ                     | ДО    |
| Цена предложения офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения | 12,15               | 9,35                   | 15,06 |
| Арендная ставка офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения  | 12,44               | 8,92                   | 16,12 |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Скидка на торг объектов свободного назначения составляет -12,15%.

**Адрес расположения**

Расположение объекта и его окружение значительно влияет на конкурентоспособность объекта на рынке. Местоположение является весьма существенным элементом сравнения сопоставимых продаж, оно определяет влияние на стоимость помещения «внешних» факторов, связанных с конкретным местом его расположения. Корректировка на местоположение требуется, когда географическое или экономическое положение объекта сравнения отличается от положения объекта оценки. При сопоставлении местоположения анализируется влияние окружения на конкурентоспособность на рынке по физическим, социальным, экономическим и другим факторам. Объекты-аналоги расположены в одной экономической зоне, в непосредственной близости друг от друга, корректировка не требуется.

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 6. Корректировка расположение

б) Расположение объекта относительно ценовых зон Московского региона\*,\*\*

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ) |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | ОТ                     | ДО   |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных внутри Бульварного кольца, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между Бульварным и Садовым кольцом                                                          | 1,10             | 1,05                   | 1,15 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между Бульварным и Садовым кольцом, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)                          | 1,10             | 1,04                   | 1,15 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между Садовым кольцом и ТТК, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между ТТК и Четвертым транспортным кольцом (ЧТК)                                   | 1,09             | 1,05                   | 1,15 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между ТТК и ЧТК, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между ЧТК и Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД)                                  | 1,10             | 1,04                   | 1,14 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между ЧТК и МКАД, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных за пределами МКАД на удалении не более 10 км от МКАД                                                 | 1,10             | 1,05                   | 1,15 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных за пределами МКАД на удалении не более 10 км от МКАД, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне свыше 10 км от МКАД, но не далее Московского малого кольца (ММК) | 1,10             | 1,05                   | 1,14 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне свыше 10 км от МКАД, но не далее ММК, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между ММК и Московским большим кольцом (МБК)                              | 1,10             | 1,04                   | 1,16 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между ММК и МБК, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных за пределами МБК                                                                                      | 1,10             | 1,05                   | 1,14 |

\* в случае существенного различия местоположения объектов по фактору «направление относительно центра Москвы», необходимо проводить дополнительное исследование в отношении влияния данного фактора на стоимость

\*\* для объектов, расположенных за МКАД, в случае существенного различия местоположения по фактору «престижность / развитость населенного пункта», необходимо проводить дополнительное исследование в отношении влияния данного фактора на стоимость

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 7. Расчет корректировки на расположение

| Элементы сравнения | Объект оценки                      | Аналог 1                           | Аналог 2                           | Аналог 3                           | Аналог 4                           |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Расположение       | Между Бульварным и Садовым кольцом | Между Бульварным и Садовым кольцом | Между Бульварным и Садовым кольцом | Между Бульварным и Садовым кольцом | Между Бульварным и Садовым кольцом |
| Величина поправки  |                                    | 0,00%                              | 0,00%                              | 0,00%                              | 0,00%                              |

Источник: расчеты Оценщика

### Расстояние до Метро

Для объектов недвижимости, удаленность является важным фактором, так как он влияет на проходимость и, следовательно, потенциальный доход.

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.


Таблица 8. Корректировка на удаленность от метро

4. Удаленность от метро\*

| ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ | УДАЛЕННОСТЬ ОТ МЕТРО                         | ОБЪЕКТЫ АНАЛОГИ                              |          |                |                 |                            |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------------------|
|               |                                              | зона прямой видимости от метро (менее 100 м) | до 5 мин | от 5 до 10 мин | от 10 до 15 мин | в транспортной доступности |
|               | зона прямой видимости от метро (менее 100 м) | 1,00                                         | 1,23     | 1,40           | 1,57            | 1,68                       |
|               | до 5 мин                                     | 0,81                                         | 1,00     | 1,14           | 1,28            | 1,37                       |
|               | от 5 до 10 мин                               | 0,71                                         | 0,88     | 1,00           | 1,12            | 1,20                       |
|               | от 10 до 15 мин                              | 0,64                                         | 0,78     | 0,89           | 1,00            | 1,07                       |
|               | в транспортной доступности                   | 0,60                                         | 0,73     | 0,83           | 0,93            | 1,00                       |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Рисунок 1. Зависимость удельной цены от удаленности от метро



\* корректировка в том или ином случае может быть определена как посредством таблицы со значениями, так и с помощью эмпирической зависимости (применимо для цен и арендных ставок)

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Наиболее точно, данную таблицу выражает формула:  $y = 1,0294 * (\text{Удаленность от метро м.})^{-0,192}$ .

Таблица 9. Расчет корректировки на удаленность от метро

| Элементы сравнения             | Объект оценки        | Аналог 1             | Аналог 2             | Аналог 3             | Аналог 4             |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Расстояние до метро, мин.      | Новокузнецкая 3 мин. | Новокузнецкая 3 мин. | Новокузнецкая 3 мин. | Новокузнецкая 3 мин. | Третьяковская 4 мин. |
| Коэффициент корректировки (KS) | 0,8336               | 0,8336               | 0,8336               | 0,8336               | 0,7888               |
| Величина поправки              |                      | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 5,68%                |

Источник: расчеты Оценщика

### Выход на красную линию

Важным фактором местоположения для коммерческих объектов (прежде всего, торговых) является выход на красную линию или расположение внутри огороженной территории промышленной базы. Соответственно, выход на красную линию является положительным фактором, повышающим инвестиционную привлекательность объекта, тогда как обратная ситуация, снижает коммерческую привлекательность объекта.

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 10. Коэффициенты различия на выход на «красную линию»

5. Особенности местоположения здания

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ) |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | ОТ                     | ДО   |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на первой линии крупной магистральной улицы к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных внутриквартально     | 1,25             | 1,14                   | 1,36 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на первой линии не крупной второстепенной улицы к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных внутриквартально | 1,08             | 1,05                   | 1,11 |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 2004 года под красной линией, понимаются границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.

Таблица 11. Расчет корректировки на выход на красную линию

| Элементы сравнения     | Объект оценки | Аналог 1    | Аналог 2                | Аналог 3                | Аналог 4    |
|------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Выход на красную линию | Имеется       | Отсутствует | Второстепенная          | Второстепенная          | Отсутствует |
| Величина поправки      |               | 25,00%      | $(1,25/1,08) = 15,74\%$ | $(1,25/1,08) = 15,74\%$ | 25,00%      |

Источник: расчеты Оценщика

## 5 Физические характеристики

### Корректировка на тип объекта

Важным фактором для коммерческих объектов является тип объекта. Соответственно, если объект – отдельно стоящее здание, это является положительным фактором, повышающим инвестиционную привлекательность объекта, если объект – встроенное помещение, это снижает коммерческую привлекательность объекта.

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 12. Тип и назначение объекта

#### 2. Тип объекта

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                       | СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ) |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                    |                  | ОТ                     | ДО   |
| Отношение удельной цены / арендной ставки зданий с типичной для сегмента обеспеченностью земельным участком к удельной цене / арендной ставке помещений при прочих равных условиях | 1,04             | 1,02                   | 1,06 |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 13. Расчет корректировки на тип объекта

| Элементы сравнения | Объект оценки        | Аналог 1             | Аналог 2             | Аналог 3             | Аналог 4             |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Тип объекта        | Встроенное помещение | Встроенное помещение | Встроенное помещение | Встроенное помещение | Встроенное помещение |
| Величина поправки  |                      | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |

Источник: расчеты Оценщика

### Корректировка на размер помещений

Стоимость продажи может зависеть от площади объекта, предлагаемого для продажи. Масштабный эффект – это эффект влияния величины площади оцениваемых помещений на их удельную стоимость (стоимость 1 кв. м.).

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 14. Корректировка на площадь


6. Общая площадь\*

а) Цена предложения

| ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ | Площадь, кв. м | ОБЪЕКТЫ АНАЛОГИ |         |         |          |           |           |       |
|---------------|----------------|-----------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-------|
|               |                | <100            | 100-300 | 300-500 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-5000 | 5000> |
|               | <100           | 1,00            | 1,13    | 1,27    | 1,40     | 1,56      | 1,70      | 1,85  |
|               | 100-300        | 0,88            | 1,00    | 1,12    | 1,24     | 1,38      | 1,50      | 1,64  |
|               | 300-500        | 0,79            | 0,89    | 1,00    | 1,11     | 1,23      | 1,34      | 1,46  |
|               | 500-1000       | 0,71            | 0,80    | 0,90    | 1,00     | 1,11      | 1,21      | 1,32  |
|               | 1000-2000      | 0,64            | 0,72    | 0,81    | 0,90     | 1,00      | 1,09      | 1,19  |
|               | 2000-5000      | 0,59            | 0,66    | 0,74    | 0,83     | 0,92      | 1,00      | 1,09  |
|               | 5000>          | 0,54            | 0,61    | 0,68    | 0,76     | 0,84      | 0,92      | 1,00  |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Рисунок 2. Зависимость удельной цены от площади объекта



Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Наиболее точно, данную таблицу выражает формула:  $y = 1,9495 \cdot (\text{Площадь объекта})^{-0,153}$

Тогда корректировка для каждого объекта-аналога составит:

Таблица 15. Расчет корректировки на площадь

| Элементы сравнения             | Ед. изм. | Объект оценки | Аналог 1 | Аналог 2 | Аналог 3 | Аналог 4 |
|--------------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Площадь                        | кв. м    | 241,1         | 532,8    | 488,5    | 245,0    | 57,4     |
| Коэффициент корректировки (KS) |          | 0,842262      | 0,746035 | 0,756009 | 0,840196 | 1,049083 |
| Величина поправки              | %        |               | 12,90%   | 11,40%   | 0,20%    | -19,70%  |

Источник: расчеты Оценщика

### Корректировка на этаж расположения

Поскольку Объект оценки и объекты-аналоги имеют разные этажи расположения, необходимо ввести корректировку.

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 16. Коэффициенты различия этажа расположения

7. Этаж расположения

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                      | СРЕДНЕЕ<br>ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | ОТ                     | ДО   |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в подвале           | 1,20                | 1,14                   | 1,26 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в цоколе            | 1,12                | 1,06                   | 1,17 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 2 этаже и выше   | 1,08                | 1,05                   | 1,12 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на мансардном этаже | 1,10                | 1,05                   | 1,15 |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Расчет данной поправки представлен в нижеследующей таблице.

Таблица 17. Расчет корректировки на этаж расположения

| Фактор                            | Объект оценки                                 | Аналог №1                           | Аналог №2 | Аналог №3 | Аналог №4 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Этаж расположения                 | 1 этаж - 145,3 кв. м.,<br>подвал - 95,8 кв.м. | подвал, 1, 2,<br>мансардный<br>этаж | 2         | 1         | подвал    |
| Общая площадь                     | 241,1                                         | 532,8                               | 488,5     | 245,0     | 57,4      |
| подвал                            | 95,8                                          | 133,2                               | 0,00      | 0,0       | 57,40     |
| доля подвала                      | 39,73%                                        | 25,00%                              | 0,00%     | 0,00%     | 100,00%   |
| цоколь                            | 0,0                                           | 0,0                                 | 0,00      | 0,0       | 0,0       |
| доля цоколя                       | 0,00%                                         | 0,00%                               | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 1 этаж                            | 145,3                                         | 133,2                               | 0,00      | 245,00    | 0,00      |
| доля 1 этажа                      | 60,27%                                        | 25,00%                              | 0,00%     | 100,00%   | 0,00%     |
| на 2 этаже и выше                 | 0,0                                           | 133,2                               | 488,5     | 0,0       | 0,0       |
| доля 2 этаже и выше               | 0,00%                                         | 25,00%                              | 100,00%   | 0,00%     | 0,00%     |
| мансардный этаж                   | 0,0                                           | 133,2                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| доля мансардного этажа            | 0,00%                                         | 25,00%                              | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| Коэффициент<br>корректировки (Ks) | 0,9310                                        | 0,9171                              | 0,9259    | 1,0000    | 0,8333    |
| Корректировка, %                  |                                               | 1,80%                               | 0,90%     | -6,60%    | 12,10%    |

Источник: расчеты Оценщика

Отдельный вход с улицы

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 18. Наличие отдельного входа

8. Наличие отдельного входа

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | СРЕДНЕЕ<br>ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ) |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | ОТ                     | ДО   |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, оборудованных отдельным входом, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, не имеющих отдельного входа, при прочих равных условиях | 1,20                | 1,09                   | 1,30 |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 19. Расчет корректировки на отдельный вход

| Элементы сравнения | Объект<br>оценки | Аналог 1 | Аналог 2 | Аналог 3    | Аналог 4 |
|--------------------|------------------|----------|----------|-------------|----------|
| Отдельный вход     | Имеется          | Имеется  | Имеется  | Отсутствует | Имеется  |
| Величина поправки  |                  | 0,00%    | 0,00%    | 20,00%      | 0,00%    |

Источник: расчеты Оценщика

### Корректировка на вид и состояние отделки

При подборе объектов-аналогов необходимо учитывать разницу во внутреннем состоянии объектов. Чем лучше состояние отделки, тем выше стоимость объекта.

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 20. Корректировка на состояние отделки

| ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ/<br>ОБЪЕКТ АНАЛОГ                           | БЕЗ<br>ОТДЕЛКИ | ТРЕБУЕТ<br>КАПИТАЛЬНОГО<br>РЕМОНТА | СТАНДАРТНАЯ<br>ОТДЕЛКА,<br>ТРЕБУЮЩАЯ<br>КОСМЕТИЧЕСКИЙ<br>РЕМОНТ | СТАНДАРТ | ЛЮКС    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Без отделки                                               | 0              | 7 800                              | -3 575                                                          | -10 500  | -25 500 |
| Требует капитального<br>ремонта                           | -7 800         | 0                                  | -11 375                                                         | -18 300  | -33 300 |
| Стандартная<br>отделка, требующая<br>косметический ремонт | 3 575          | 11 375                             | 0                                                               | -6 925   | -21 925 |
| Стандарт                                                  | 10 500         | 18 300                             | 6 925                                                           | 0        | -15 000 |
| Люкс                                                      | 25 500         | 33 300                             | 21 925                                                          | 15 000   | 0       |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 21. Расчет корректировки на состояние отделки

| Параметры                                | Объект оценки | Аналог №1 | Аналог №2 | Аналог №3 | Аналог №4 |
|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Состояние отделки                        | стандарт      | стандарт  | стандарт  | стандарт  | стандарт  |
| Корректировка на<br>состояние отделки, % |               | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |

Источник: Расчеты оценщика

## 6 Экономические характеристики

### Наличие долгосрочных договоров аренды

Долгосрочные договора аренды у объектов-аналогов не выявлены, корректировка не вводилась.

### Коммунальные расходы, расходы на управление и обслуживание объекта

Учитывая сопоставимость класса зданий, назначения основных площадей, расходы на обслуживание сопоставимы, корректировка не вводилась.

## 7 Использование и (или) зонирование

Оцениваемые объекты используются под помещения свободного назначения, объекты-аналоги, так же используются под помещения свободного назначения, корректировка не требуется.

## 8 Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью

По данному фактору корректировка не вводилась, ввиду отсутствия движимого имущества у объекта-оценки и объектов-аналогов.

## 9 Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость объекта

Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость, у исследуемого объекта и объектов-аналогов не выявлены, корректировка не требуется.

### Внесение весовых коэффициентов

Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик пользовался следующей формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового коэффициента от количества введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу:

$$K = (S - M) / ((N - 1) * S), \text{ где:}$$

- K – весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога;
- S – сумма количества поправок по всем использованным объектам-аналогам;
- M – количество поправок, введенных по рассматриваемому объекту-аналогу;
- N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах.

### Расчет коэффициента вариации

В рамках данного Отчета коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения скорректированной стоимости объектов-аналогов от среднеарифметического. Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность скорректированных значений стоимости объектов-аналогов.

Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и невозможности использования в качестве оценки рыночной стоимости объекта оценки на основе сравнительного подхода средневзвешенного значения скорректированных стоимостей объектов аналогов<sup>6</sup>.

Для этого определим коэффициент вариации выборки скорректированных цен:

$$Var = \frac{\sigma}{\bar{x}}, \text{ где:}$$

- $\bar{x}$  – среднее значение;
- $\sigma$  – среднеквадратичное отклонение по выборке.

Выборка считается однородной, если  $Var \leq 30 \%$ .

Таблица 22. Определение коэффициента вариации для объекта оценки

| Объект оценки                                                                                                                                                         |                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Среднее значение ряда данных                                                                                                                                          | Среднеарифметическое значение | 335 333,56       |
| Сумма квадратов отклонений – значения X от средней ряда данных                                                                                                        | Дисперсия                     | 2 447 217 160,10 |
| Среднеквадратическое отклонение – корень квадратный из дисперсии                                                                                                      | $\sigma$ (Сигма)              | 49 469,36        |
| Коэффициент вариации – отношение среднеквадратического отклонения к средней ряда. Выборка (по канонам статистики) является однородной, если коэффициент вариации <30% | V (Вариация)                  | 14,75%           |

Источник: расчеты Оценщика

Коэффициент вариации (Var) не превышает допустимого значения 30 % и составляет 14,75%, что позволяет говорить о незначительной изменчивости вариационного ряда. Следовательно, введенные

<sup>6</sup> Соколов Г.А. Математическая статистика: учебник для вузов. – М. Экзамен, 2007., 432 с.

корректировки достаточно полно учитывают различия между объектами-аналогами, в связи с чем, скорректированные цены могут использоваться для оценки рыночной стоимости объекта.

*Справедливая стоимость нежилого помещения общей площадью 241,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1, кадастровый номер: 77:01:0002018:2553, рассчитанная в рамках сравнительного подхода к оценке, по состоянию на дату определения стоимости с учетом НДС составляет:*

**81 574 198**

**(Восемьдесят один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи сто девяносто восемь) руб.**

## 7.3. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА

Таблица 23. Расчет справедливой стоимости объекта оценки

| Элементы сравнения                                                           | Ед. изм.   | Объект оценки                                                                              | Аналог 1                                                                            | Аналог 2                                                                            | Аналог 3                                                                            | Аналог 4                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав</b> |            |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Цена предложения                                                             | руб.       |                                                                                            | 159 900 000,00                                                                      | 160 000 000,00                                                                      | 73 500 000,00                                                                       | 14 000 000,00                                                                       |
| Общая площадь                                                                | кв. м      | 241,1                                                                                      | 532,8                                                                               | 488,5                                                                               | 245,0                                                                               | 57,4                                                                                |
| Цена за единицу площади                                                      | кв. м      |                                                                                            | 300 112,61                                                                          | 327 533,27                                                                          | 300 000,00                                                                          | 243 902,44                                                                          |
| Передаваемые имущественные права на капитальное строение                     |            | Право собственности                                                                        | Право собственности                                                                 | Право собственности                                                                 | Право собственности                                                                 | Право собственности                                                                 |
| Корректировка                                                                | %          |                                                                                            | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               |
| Ограничения (обременения) прав                                               |            | Не зарегистрированы                                                                        | Не выявлены                                                                         | Не выявлены                                                                         | Не выявлены                                                                         | Не выявлены                                                                         |
| Корректировка                                                                | %          |                                                                                            | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               |
| Цена, скорректированная на права в отношении объекта недвижимости            | руб./кв.м. |                                                                                            | 300 112,61                                                                          | 327 533,27                                                                          | 300 000,00                                                                          | 243 902,44                                                                          |
| <b>Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки</b>         |            |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки                |            | Нетипичные условия финансирования отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость | Нетипичные условия финансирования отсутствуют                                       | Нетипичные условия финансирования отсутствуют                                       | Нетипичные условия финансирования отсутствуют                                       | Нетипичные условия финансирования отсутствуют                                       |
| Величина поправки                                                            | %          |                                                                                            | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               |
| Цена, скорректированная на условия финансирования                            | руб./кв.м. |                                                                                            | 300 112,61                                                                          | 327 533,27                                                                          | 300 000,00                                                                          | 243 902,44                                                                          |
| <b>Условия продажи</b>                                                       |            |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Условия продажи                                                              |            | Нетипичные условия продажи отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость        | Нетипичные условия продажи отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость | Нетипичные условия продажи отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость | Нетипичные условия продажи отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость | Нетипичные условия продажи отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость |
| Величина поправки                                                            | %          |                                                                                            | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               |
| Цена, скорректированная на условия продажи                                   | руб./кв.м. |                                                                                            | 300 112,61                                                                          | 327 533,27                                                                          | 300 000,00                                                                          | 243 902,44                                                                          |
| <b>Условия рынка</b>                                                         |            |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Время продажи                                                                |            | Ноябрь 2025                                                                                | Ноябрь 2025                                                                         | Ноябрь 2025                                                                         | Ноябрь 2025                                                                         | Ноябрь 2025                                                                         |
| Величина поправки                                                            | %          |                                                                                            | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               | 0,00%                                                                               |
| Цена, скорректированная на время продажи                                     | руб./кв.м. |                                                                                            | 300 112,61                                                                          | 327 533,27                                                                          | 300 000,00                                                                          | 243 902,44                                                                          |



| Элементы сравнения                                                 | Ед. изм.   | Объект оценки                              | Аналог 1                                             | Аналог 2                                            | Аналог 3                                            | Аналог 4                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Скидка к цене предложения                                          |            |                                            | Предусмотрена                                        | Предусмотрена                                       | Предусмотрена                                       | Предусмотрена                                        |
| Величина корректировки                                             | %          |                                            | -12,15%                                              | -12,15%                                             | -12,15%                                             | -12,15%                                              |
| Цена, скорректированная на условия продажи                         | руб./кв.м. |                                            | 263 648,93                                           | 287 737,98                                          | 263 550,00                                          | 214 268,29                                           |
| <b>Местоположение объекта</b>                                      |            |                                            |                                                      |                                                     |                                                     |                                                      |
| Адрес расположения                                                 |            | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1  | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкая ул., 6/1С8 | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкий пер., 8С1 | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкий пер., 8С1 | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Голицынский пер., 13 |
| Величина корректировки                                             | %          |                                            | 0,00%                                                | 0,00%                                               | 0,00%                                               | 0,00%                                                |
| Станция метро, удаленность                                         |            | Новокузнецкая 3 мин.                       | Новокузнецкая 3 мин.                                 | Новокузнецкая 3 мин.                                | Новокузнецкая 3 мин.                                | Третьяковская 4 мин.                                 |
| Величина поправки                                                  | %          |                                            | 0,00%                                                | 0,00%                                               | 0,00%                                               | 5,68%                                                |
| Выход на красную линию                                             |            | Имеется                                    | Отсутствует                                          | Второстепенная                                      | Второстепенная                                      | Отсутствует                                          |
| Величина поправки                                                  | %          |                                            | 25,00%                                               | 15,74%                                              | 15,74%                                              | 25,00%                                               |
| <b>Физические характеристики объекта</b>                           |            |                                            |                                                      |                                                     |                                                     |                                                      |
| Тип объекта                                                        |            | Встроенное помещение                       | Встроенное помещение                                 | Встроенное помещение                                | Встроенное помещение                                | Встроенное помещение                                 |
| Величина поправки                                                  | %          |                                            | 0,00%                                                | 0,00%                                               | 0,00%                                               | 0,00%                                                |
| Площадь                                                            | кв.м.      | 241,1                                      | 532,8                                                | 488,5                                               | 245,0                                               | 57,4                                                 |
| Величина поправки                                                  | %          |                                            | 12,90%                                               | 11,40%                                              | 0,20%                                               | -19,70%                                              |
| Этаж                                                               |            | 1 этаж - 145,3 кв. м., подвал - 95,8 кв.м. | подвал, 1, 2, мансардный этаж                        | 2                                                   | 1                                                   | подвал                                               |
| Величина корректировки                                             | %          |                                            | 1,80%                                                | 0,90%                                               | -6,60%                                              | 12,10%                                               |
| Вид и состояние отделки                                            |            | Среднее состояние                          | Среднее состояние                                    | Среднее состояние                                   | Среднее состояние                                   | Среднее состояние                                    |
| Величина корректировки                                             | %          |                                            | 0,00%                                                | 0,00%                                               | 0,00%                                               | 0,00%                                                |
| Наличие отдельного входа                                           |            | Имеется                                    | Имеется                                              | Имеется                                             | Отсутствует                                         | Имеется                                              |
| Величина корректировки                                             | %          |                                            | 0,00%                                                | 0,00%                                               | 20,00%                                              | 0,00%                                                |
| <b>Экономические характеристики</b>                                |            |                                            |                                                      |                                                     |                                                     |                                                      |
| Наличие долгосрочных договоров аренды                              |            | Отсутствуют                                | Отсутствуют                                          | Отсутствуют                                         | Отсутствуют                                         | Отсутствуют                                          |
| Величина поправки                                                  | %          |                                            | 0,00%                                                | 0,00%                                               | 0,00%                                               | 0,00%                                                |
| Коммунальные расходы, расходы на управление и обслуживание объекта |            |                                            | Сопоставимы                                          | Сопоставимы                                         | Сопоставимы                                         | Сопоставимы                                          |
| Величина поправки                                                  | %          |                                            | 0,00%                                                | 0,00%                                               | 0,00%                                               | 0,00%                                                |
| <b>Использование и (или) зонирование</b>                           |            |                                            |                                                      |                                                     |                                                     |                                                      |
| Наиболее эффективное использование                                 |            | помещение свободного назначения            | помещение свободного назначения                      | помещение свободного назначения                     | помещение свободного назначения                     | помещение свободного назначения                      |
| Величина поправки                                                  | %          |                                            | 0,00%                                                | 0,00%                                               | 0,00%                                               | 0,00%                                                |



| Элементы сравнения                                                     | Ед. изм.   | Объект оценки | Аналог 1    | Аналог 2    | Аналог 3    | Аналог 4    |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью</b>      |            |               |             |             |             |             |
| Наличие встроенного оборудования, мебели                               |            | Отсутствует   | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Величина поправки                                                      | %          |               | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| <b>Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость объекта</b> |            |               |             |             |             |             |
| Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость объекта        |            | Не выявлено   | Не выявлено | Не выявлено | Не выявлено | Не выявлено |
| Величина поправки                                                      | %          |               | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| Величина итоговой корректировки по второй группе корректировок         |            |               | 39,70%      | 28,04%      | 29,34%      | 23,08%      |
| Цена, скорректированная на все группы поправок                         | руб./кв.м. |               | 368 317,56  | 368 419,71  | 340 875,57  | 263 721,41  |
| <b>Выводы</b>                                                          |            |               |             |             |             |             |
| Общая валовая коррекция                                                |            |               | 51,85       | 40,19       | 54,69       | 74,63       |
| Весовой коэффициент                                                    |            |               | 0,255       | 0,273       | 0,251       | 0,221       |
| Средневзвешенная стоимость с НДС                                       | руб./кв.м. |               | 338 341,76  |             |             |             |
| Площадь                                                                | кв.м.      |               | 241,1       |             |             |             |
| Справедливая стоимость объекта оценки по сравнительному подходу с НДС  | руб.       |               | 81 574 198  |             |             |             |

Источник: расчеты Оценщика



## 8. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

### 8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода Оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения.

Оценка рыночной стоимости имущества основана на преобразовании доходов, которые, как ожидается, имущество будет генерировать в процессе оставшейся экономической жизни (период времени, в течение которого объект может быть использован, как источник прибыли) в стоимость. Для объектов недвижимости основным типичным видом дохода являются арендные платежи, получаемые собственником объекта при сдаче его в аренду.

Доходный подход может быть реализован с использованием методов, которые представлены на нижеследующей схеме.

Рисунок 3. Методы доходного подхода



Источник: методическая литература, анализ Оценщика

При использовании метода прямой капитализации доходов осуществляется оценка и анализ чистого операционного дохода от объекта недвижимости при условии, что объект находится в стадии генерации типичных доходов, и для преобразования дохода в текущую стоимость чистый операционный доход делится на ставку капитализации:

$$V = \frac{I}{R}, \text{ где:}$$

- ♦ I – чистый операционный доход;
- ♦ R- ставка капитализации;
- ♦ V- рыночная стоимость объекта по доходному подходу.

В методе капитализации по норме отдачи на капитал выполняется прогноз чистого операционного дохода в процессе использования объекта недвижимости, включая чистый доход от реверсии в конце прогнозного периода, оценку ставки дисконтирования и определение суммы текущих стоимостей этих доходов.

Метод дисконтирования денежных потоков предполагает представление доходов, расходов и факторов дисконтирования в явном виде для каждого года использования объекта.

Основная расчётная формула для оценки стоимости объекта этим методом выглядит следующим образом:

$$V = - \sum_{q=1}^r \frac{E_q}{(1+Y_q)^q} + \sum_{q=1}^k \frac{I_q}{(1+Y_q)^q} + \frac{V_k}{(1+Y_q)^k}, \text{ где:}$$

- $V$  - рыночная стоимость объекта по доходному подходу;
- $k$  - прогнозный период (лет);
- $r$  - период создания или преобразования оцениваемого объекта;
- $E_q$  - затраты  $q$ -го периода, связанные с созданием или преобразованием оцениваемого объекта;
- $I_q$  - прогнозируемые чистые операционные доходы;
- $V_k$  - прогнозируемая стоимость реверсии (доход от продажи объекта в конце прогнозного периода);
- $Y_q$  - норма прибыли  $q$ -го года, используемая для дисконтирования дохода этого года в текущую стоимость (ставка дисконтирования).

Метод капитализации доходов по расчётным моделям – метод капитализации доходов по норме отдачи на капитал, при котором для оценки рыночной стоимости наиболее типичный годовой доход преобразуется в стоимость с использованием формализованных расчётных моделей дохода и стоимости, полученных на основе анализа тенденций их изменения в будущем.

Таблица 24. Условия применения методов доходного подхода

| Метод прямой капитализации доходов                                                                                                | Метод капитализации доходов по норме отдачи на капитал                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующий объект недвижимости, не требующий на дату оценки больших по длительности капиталовложений на ремонт или реконструкцию | Объект недвижимости, требующий на дату оценки больших по длительности капиталовложений на ремонт или реконструкцию |
| Объект находится на стадии генерации обычных доходов                                                                              | Объект либо не используется, либо генерирует нетипичный для него доход                                             |

Источник: методическая литература, анализ Оценщика

**Обоснование выбора метода в рамках доходного подхода:** Так как оцениваемый объект недвижимости является действующим и не требует значительных по длительности капитальных вложений в ремонт или реконструкцию, то расчёт стоимости производится методом прямой капитализации доходов.

Так как в рамках данного отчёта расчёт проводился методом прямой капитализации доходов, далее Оценщик рассмотрел основные этапы и особенности расчёта данным методом.

Основные этапы расчёта с использованием метода прямой капитализации доходов:

1. Расчёт доходов от использования объекта оценки при его наиболее эффективном использовании на основе анализа доходов объектов-аналогов – получение величины потенциального валового дохода;
2. Расчёт потерь от недозагрузки, потерь от неплатежей, учёт величины коммунальных и эксплуатационных расходов, а также дополнительных доходов, приносимых объектом недвижимости - получение величины чистого операционного дохода;
3. Определение ставки капитализации на основе показателей доходности инвестиций, которые сопоставимы по уровню рисков с инвестициями в объект оценки;
4. Капитализация доходов и формирование рыночной стоимости в рамках доходного подхода.

При расчёте используются следующие показатели и предпосылки:

1. Величина прогнозного периода составляет один год, что является типичным для оценки в рамках метода прямой капитализации доходов;
2. Объект оценки является доходной недвижимостью, то есть может приносить доход. Предполагается возможность принесения дохода до окончания срока экономической жизни объекта. Данный срок учитывается при определении нормы возврата инвестиций;
3. Ставка дисконтирования (капитализации), отражающая доходность вложений в сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования;

Процедура приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки приведена.

## 8.2. РАСЧЁТ ЧИСТОГО ОПЕРАЦИОННОГО ДОХОДА

***Расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы***

Так как объект оценки представляет собой недвижимость, которая генерирует равномерный денежный поток, и ее фактическое назначение и использование соответствуют наиболее эффективному использованию, Оценщик считает целесообразным применение метода прямой капитализации.

Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию (п. 23в ФСО № 7). Метод капитализации переводит годовой доход в стоимость (V) путем деления чистого операционного дохода (ЧОД) (обычно за год) на соответствующий коэффициент капитализации, определенный оценщиком (R)<sup>7</sup>:

$$V = \text{ЧОД} / R.$$

<sup>7</sup> Источник информации: <http://www.market-pages.ru/ocenkanedvij/13.html>

Понятие ЧОД представляет собой рассчитанную устойчивую величину ожидаемого годового чистого дохода, полученного от оцениваемого имущества после вычета операционных расходов и резервов на замещение.

### ***Последовательность определения чистого операционного дохода***

Основные этапы процедуры оценки методом капитализации следующие:

- ♦ определение потенциального валового дохода от сдачи недвижимости в аренду на условиях рыночной арендной платы (ПВД):
  - ♦ определение арендопригодной площади,
  - ♦ определение среднерыночной арендной ставки;
- ♦ определение действительного валового дохода (ДВД) посредством вычитания из потенциального валового дохода предполагаемых потерь от недоиспользования площадей и при сборе арендной платы;
- ♦ определение чистого операционного дохода (ЧОД) посредством вычитания из ДВД операционных расходов и резерва на замещение недвижимости;
- ♦ расчет ставки капитализации;
- ♦ определение стоимости объекта недвижимости путем деления годового чистого операционного дохода на ставку капитализации.

### ***Расчет размера доходов***

Потенциальный валовой доход рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ПВД} = A \times S,$$

где:

A — рыночная ставка арендной платы, руб./кв. м в год (с НДС);

S — арендопригодная площадь, кв. м.

Для оценки рыночной ставки арендной платы для объекта оценки были использованы данные по аренде объектов, сопоставимых с объектом недвижимого имущества, с учетом анализа наиболее эффективного использования (см. п. "Анализ наиболее эффективного использования").

Для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует рассматривать арендные платежи (п. 23ж ФСО № 7).

### ***Определение арендопригодной площади***

На рынке аренды коммерческой недвижимости используются следующие понятия видов площадей. Общая площадь — площадь всех помещений. В состав общей площади входят все надземные, цокольные и подвальные помещения, включая галереи, тоннели, площадки, антресоли, рампы и переходы в другие помещения.

Площадь общего пользования — площадь помещений, предназначенных для общего пользования всеми арендаторами здания.

Полезная (арендопригодная) площадь – площадь помещений, предназначенная исключительно для арендаторов.

В рамках данного отчета под площадью, сдаваемой в аренду, понимается полезная (арендопригодная) площадь.

Полезная площадь объекта оценки определена общей площадью, т.к. целесообразна сдача здания целиком.

### ***Определение арендной ставки для оцениваемых объектов недвижимости***

Для оценки рыночной ставки арендной платы оцениваемых помещений были использованы данные по аренде объектов, сопоставимых с помещениями объекта оценки, с учетом анализа наиболее эффективного использования (см. раздел "Анализ наиболее эффективного использования").

Учитывая специфику оценки арендной платы, Оценщик в качестве единицы сравнения использовал ставку аренды за 1 кв. м в год арендуемой площади объектов-аналогов и объекта оценки.

Рыночная ставка арендной платы для 1 кв. м объекта оценки определена на основании метода сравнительного анализа продаж. Последовательность реализации данного метода соответствует общему алгоритму расчета стоимости объекта в рамках сравнительного подхода и описана при расчете стоимости объекта сравнительным подходом.

Арендная ставка была определена без учета всех эксплуатационных расходов, которые арендатор оплачивает отдельно. Для случаев, когда в арендную ставку объекта-аналога включены эксплуатационные расходы, ставка была очищена от эксплуатационных расходов на основании фактических данных по объекту-аналогу или среднерыночных значений в случае отсутствия такой информации.

Выбор объектов-аналогов основан на результатах сопоставления их основных функциональных и параметрических характеристик с характеристиками объекта недвижимости. Объекты-аналоги принадлежат к тому же сегменту рынка коммерческой недвижимости, что и объект оценки, их характеристики наиболее близки к характеристикам объекта оценки. При выборе объектов-аналогов была изучена информация из источников, представленных в таблице ниже.

## **8.3. ПОДБОР ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ**

При расчёте арендной ставки использовались следующие параметры:

1. Единицей сравнения объекта оценки и объектов-аналогов является ставка аренды за квадратный метр в год, как общепринятая величина на рынке подобных объектов.
2. В качестве элементов сравнения используются следующие параметры:
  - ♦ передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
  - ♦ условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;
  - ♦ условия сделки;
  - ♦ условия рынка;

- ♦ местоположение объекта;
- ♦ физические характеристики объекта;
- ♦ экономические характеристики;
- ♦ вид использования и (или) зонирование;
- ♦ наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
- ♦ другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

По четырем элементам сравнения корректировки вносятся последовательно, по следующим элементам сравнения на независимой основе, то есть итоговое значение корректировки по всем элементам, начиная с «Местоположения», определяется путём алгебраического суммирования

Все независимые корректировки можно делать в любом порядке, при этом общая корректировка получается суммированием, чаще всего в процентах. Они также называются корректировками на независимой основе, так как оценивают корректировочные характеристики независимо одна от другой. Затем проценты (сумма) пересчитываются в денежные единицы, используемые в расчетах этого сегмента рынка недвижимости<sup>8</sup>.

В качестве объектов-аналогов использовались предложения - публичные оферты, размещённые на общедоступных средствах информационного обеспечения. Согласно статье 437 ГК РФ публичная оферта - адресованное неопределённому кругу лиц и содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля оферента заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовётся. Лицо, совершившее необходимые действия в целях акцепта публичной оферты (например, приславшее заявку на соответствующие товары), вправе требовать от оферента исполнения договорных обязательств. Публичной офертой считается реклама товара или услуги в СМИ, то есть обращение к неопределённому кругу лиц. В нижеследующей таблице представлены подобранные.

---

<sup>8</sup> Источник: Оценка недвижимости: учебное пособие / Т. Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова, В.Е. Есипов, С.К. Мирзажанов. — М.: КНОРУС, 2010.

Таблица 25. Описание отобранных объектов-аналогов

| Элементы сравнения                                                    |                                                          | Объект оценки                                                                              | Объект-аналог № 1                                  | Объект-аналог № 2                                   | Объект-аналог № 3                                   | Объект-аналог № 4                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав | Передаваемые имущественные права на капитальное строение | Право аренды на стандартных рыночных условиях, так как расчету подлежит рыночная стоимость | Право аренды на стандартных рыночных условиях      | Право аренды на стандартных рыночных условиях       | Право аренды на стандартных рыночных условиях       | Право аренды на стандартных рыночных условиях       |
|                                                                       | Ограничения (обременения) прав                           | Аренда (согласно заданию на оценку, оценка проводится без учета обременений)               | Не выявлено                                        | Не выявлено                                         | Не выявлено                                         | Не выявлено                                         |
| Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки         | Нетипичные условия финансирования                        | Нетипичные условия финансирования отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость | Нетипичные условия финансирования отсутствуют      | Нетипичные условия финансирования отсутствуют       | Нетипичные условия финансирования отсутствуют       | Нетипичные условия финансирования отсутствуют       |
| Условия продажи                                                       | Нетипичные условия продажи                               | Нетипичные условия продажи отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость        | Нетипичные условия продажи отсутствуют             | Нетипичные условия продажи отсутствуют              | Нетипичные условия продажи отсутствуют              | Нетипичные условия продажи отсутствуют              |
| Условия рынка                                                         | Время продажи                                            | Ноябрь 2025                                                                                | Ноябрь 2025                                        | Ноябрь 2025                                         | Ноябрь 2025                                         | Ноябрь 2025                                         |
|                                                                       | Скидка к цене предложения                                |                                                                                            | Предусмотрена                                      | Предусмотрена                                       | Предусмотрена                                       | Предусмотрена                                       |
| Местоположение объекта                                                | Адрес расположения                                       | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1                                                  | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкая ул., 7С5 | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкая ул., 21С1 | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкая ул., 13С1 | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкая ул., 30С1 |
|                                                                       | Станция метро, удаленность                               | Новокузнецкая 3 мин.                                                                       | Новокузнецкая 5 мин.                               | Новокузнецкая 2 мин.                                | Новокузнецкая 4 мин.                                | Третьяковская 2 мин.                                |
|                                                                       | Выход на красную линию                                   | Имеется                                                                                    | Отсутствует                                        | Имеется                                             | Имеется                                             | Имеется                                             |
| Физические характеристики объекта                                     | Тип объекта                                              | Встроенное помещение                                                                       | Встроенное помещение                               | Встроенное помещение                                | Встроенное помещение                                | Встроенное помещение                                |
|                                                                       | Площадь, кв. м                                           | 241,1                                                                                      | 220,0                                              | 70,0                                                | 320,0                                               | 300,0                                               |
|                                                                       | Вид и состояние отделки                                  | Среднее состояние                                                                          | Стандартная отделка в хорошем состоянии            | Стандартная отделка в хорошем состоянии             | Стандартная отделка в хорошем состоянии             | Стандартная отделка в хорошем состоянии             |
|                                                                       | Этаж расположения                                        | 1 этаж - 145,3 кв. м., подвал - 95,8 кв.м.                                                 | подвал, 1, 2 этаж                                  | цоколь                                              | 3                                                   | 2, мансарда                                         |
|                                                                       | Отдельный вход                                           | Имеется                                                                                    | Имеется                                            | Отсутствует                                         | Отсутствует                                         | Имеется                                             |



| Элементы сравнения                                              |                                         | Объект оценки                   | Объект-аналог № 1                                                                                           | Объект-аналог № 2                                                                                           | Объект-аналог № 3                                                                                           | Объект-аналог № 4                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экономические характеристики                                    | Наличие долгосрочных договоров аренды   | Отсутствуют                     | Отсутствуют                                                                                                 | Отсутствуют                                                                                                 | Отсутствуют                                                                                                 | Отсутствуют                                                                                                 |
| Использование и (или) зонирование)                              | Наиболее эффективное использование      | помещение свободного назначения | помещение свободного назначения                                                                             | помещение свободного назначения                                                                             | помещение свободного назначения                                                                             | помещение свободного назначения                                                                             |
| Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью      | Наличие строенного оборудования, мебели | Отсутствует                     | Отсутствует                                                                                                 | Отсутствует                                                                                                 | Отсутствует                                                                                                 | Отсутствует                                                                                                 |
| Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость объекта |                                         | Не выявлено                     | Не выявлено                                                                                                 | Не выявлено                                                                                                 | Не выявлено                                                                                                 | Не выявлено                                                                                                 |
| Стоимостные характеристики                                      | Ставка аренды за кв. м в год, руб.      |                                 | 38 182,00                                                                                                   | 51 429,00                                                                                                   | 45 000,00                                                                                                   | 50 000,00                                                                                                   |
|                                                                 | НДС                                     | Включен                         | УСН                                                                                                         | НДС                                                                                                         | НДС                                                                                                         | УСН                                                                                                         |
|                                                                 | Коммунальные расходы                    | Включены                        | не включены                                                                                                 | не включены                                                                                                 | не включены                                                                                                 | включены                                                                                                    |
|                                                                 | Эксплуатационные расходы                | Включены                        | не включены                                                                                                 | не включены                                                                                                 | включены                                                                                                    | не включены                                                                                                 |
| Источники информации                                            | Интернет источник                       |                                 | <a href="https://www.cian.ru/rent/commercial/323833357/">https://www.cian.ru/rent/commercial/323833357/</a> | <a href="https://www.cian.ru/rent/commercial/314256285/">https://www.cian.ru/rent/commercial/314256285/</a> | <a href="https://www.cian.ru/rent/commercial/323838384/">https://www.cian.ru/rent/commercial/323838384/</a> | <a href="https://www.cian.ru/rent/commercial/314823667/">https://www.cian.ru/rent/commercial/314823667/</a> |
|                                                                 | Контактное лицо                         |                                 | +7 985 321-20-45<br>+7 985 429-94-09                                                                        | +7 915 341-68-49                                                                                            | +7 923 071-34-11<br>+7 923 073-07-26                                                                        | +7 917 557-03-02<br>+7 985 621-73-79                                                                        |

Источник: расчеты Оценщика



## 8.4. ОПИСАНИЕ ВВОДИМЫХ КОРРЕКТИРОВОК

Основные составляющие характеристики объектов-аналогов были приведены к характеристикам объекта оценки с помощью внесения корректировок. Если объект оценки лучше аналога, то корректировка к цене последнего вносится со знаком «плюс». В противном случае – со знаком «минус». Ниже приводится обоснование внесенных корректировок.

Так же, как в сравнительном подходе, произведен расчет возможных корректировок и выведение среднего показателя – ставки аренды за 1 кв. м в год. Далее представлено описание элементов сравнения и обоснование вносимых поправок при расчёте стоимости объекта оценки.

### 1. Стоимостные характеристики

#### **Корректировка на НДС**

Ни оценочное, ни налоговое законодательство не предусматривает, что при определении рыночной стоимости НДС является ценообразующим фактором и увеличивает ее размер.

Налог на добавленную стоимость относится к косвенным налогам. Объектом обложения НДС выступают операции, то есть налог удерживается с дохода, а рыночная стоимость по своей сути не является ни операцией, ни доходом, ни выручкой. Заключение сделки по цене, равной рыночной стоимости, и, соответственно, все возможные налоговые последствия для сторон сделки — это уже следующий этап после оценки рыночной стоимости объекта, а не сама рыночная стоимость в чистом виде. НДС, как и любой другой налог, должен выделяться уже при заключении сделки индивидуально для каждой стороны, участвующей в ней. В свою очередь, стороны сделки могут либо быть плательщиками НДС, либо не быть. Следовательно, не может быть двух разных стоимостей — для плательщиков НДС и для неплательщиков НДС (система УСН). Рыночная стоимость для всех едина. Следует отметить и то, что рыночная стоимость объекта характеризует оптимальную цену этого объекта в зависимости от его специфических черт и ценообразующих факторов, будь то технические характеристики, местоположение, разрешенное использование, доходность и т. п. Режим налогообложения сторон сделки, обуславливающий необходимость выделения НДС, является характеристикой не самого объекта имущества, а именно сторон сделки и не может оказывать влияния на цену этой сделки, а значит, и на величину рыночной стоимости, определенную оценщиком и использованную в качестве цены сделки.

Ниже приведены ссылки на статьи, подтверждающие вышеизложенное суждение.

-«Акопян, А. Г. Учет НДС при оценке рыночной стоимости имущества / А. Г.

Акопян. <https://moluch.ru/archive/241/55838/>.

-<http://u40666.netangels.ru/publikacii/avtorskie-materialy/problema-ukazaniya-nds-v-znachenii-rynochnoy-stoimosti/>

Таблица 26. Расчет корректировки на НДС

| Элементы сравнения                        | Объект оценки | Аналог 1  | Аналог 2  | Аналог 3  | Аналог 4  |
|-------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Арендная ставка, руб./ кв.м. в год        |               | 38 182,00 | 51 429,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |
| НДС                                       | Включен       | УСН       | НДС       | НДС       | УСН       |
| Арендная ставка, руб./ кв.м. в год, с НДС |               | 38 182,00 | 51 429,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |

Источник: расчеты Оценщика

### Корректировка на наличие коммунальных и эксплуатационных расходов

Экономические характеристики включают все характеристики объекта, которые влияют на доход от его использования, и включают: уровень эксплуатационных расходов, уровень коммунальных расходов, надежность арендаторов, качество управления.

### Типовые расходы арендатора

В силу статьи 616 ГК РФ на арендатора (нанимателя) возлагается обязанность «поддерживать имущество в исправном состоянии, в том числе оплачивать коммунальные услуги, если иное не предусмотрено законом или договором аренды».

При расчете величины арендной ставки оценщику необходимо знать соотношение составляющих величин арендной ставки между собой, особенно если нужно рассчитать не общую арендную ставку, а очищенную от каких-либо ее составляющих или если искомые арендные ставки объектов-аналогов приводятся в открытых источниках без учета отдельных составляющих (коммунальные платежи, оплата связи, электроэнергия и другие).

Согласно: Справочник оценщика недвижимости – 2025 «Операционные расходы при эксплуатации коммерческой недвижимости».

Таблица 27. Средние величины операционных и эксплуатационных расходов

Таблица 18. Доля типовых операционных расходов в величине арендного платежа (потенциального валового дохода) объектов торговой недвижимости в условиях валовой аренды, данные по Москве и границы расширенных интервалов.

| Наименование коэффициента                                  | Среднее значение | Расширенный интервал |       |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------|
| Коммунальные платежи                                       |                  |                      |       |
| Электричество                                              | 5,1%             | 3,1%                 | 7,0%  |
| Водоснабжение и канализация                                | 3,1%             | 1,7%                 | 4,4%  |
| Отопление                                                  | 5,2%             | 3,2%                 | 7,1%  |
| Итого коммунальные платежи                                 | 13,3%            | 8,1%                 | 18,5% |
| Эксплуатационные платежи                                   |                  |                      |       |
| Уборка внутренних помещений                                | 2,9%             | 1,7%                 | 4,1%  |
| Интернет и средства связи                                  | 1,6%             | 0,8%                 | 2,4%  |
| Охрана и обеспечение безопасности                          | 2,5%             | 1,4%                 | 3,5%  |
| Текущий (мелкий) ремонт                                    | 3,1%             | 1,8%                 | 4,4%  |
| Содержание территории и вывоз мусора                       | 2,6%             | 1,4%                 | 3,9%  |
| Управление (поиск арендаторов, реклама и т.п.)             | 3,4%             | 1,6%                 | 5,3%  |
| Итого эксплуатационные платежи                             | 16,2%            | 8,7%                 | 23,6% |
| Прочие расходы                                             |                  |                      |       |
| Прочие расходы (налоговые платежи, плата за землю и т. д.) | 9,6%             | 6,6%                 | 12,6% |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2025

В рамках корректировки на экономические характеристики Оценщик рассмотрел структуру арендной ставки объектов-аналогов и в случае необходимости «привел» все арендные ставки к одной структуре.

**Таблица 28. Расчет поправки на наличие коммунальных и эксплуатационных расходов в арендной ставке для оцениваемого объекта**

| Фактор                                                                                                                       | Объект оценки | Аналог №1   | Аналог №2   | Аналог №3   | Аналог №4   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ставка аренды за единицу площади с учетом НДС, кв.м. в год                                                                   |               | 38 182,00   | 51 429,00   | 45 000,00   | 50 000,00   |
| Коммунальные расходы                                                                                                         | Включены      | не включены | не включены | не включены | включены    |
| Величина поправки, руб.                                                                                                      |               | 13,30%      | 13,30%      | 13,30%      | 0,00%       |
| Расходы, связанные с эксплуатацией объекта                                                                                   | Включены      | не включены | не включены | включены    | не включены |
| Величина поправки, руб.                                                                                                      |               | 16,20%      | 16,20%      | 0,00%       | 16,20%      |
| Итоговая величина поправки на коммунальных платежи и эксплуатационные расходы                                                |               | 29,50%      | 29,50%      | 13,30%      | 16,20%      |
| Ставка аренды за единицу площади с учетом НДС, без учета коммунальных платежей и эксплуатационных расходов, руб./кв.м. в год |               | 49 445,69   | 66 600,56   | 50 985,00   | 58 100,00   |

Источник: расчеты Оценщика

## 2. Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав

### Передаваемые имущественные права

Цена сделки определяется, прежде всего, составом передаваемых прав. Корректировка на передаваемые имущественные права производится, когда совокупность передаваемых прав на объект - аналог не соответствует правовому статусу объекта оценки.

В качестве аналогов объекта оценки рассматривается продажа права аренды<sup>9</sup>, при условии заключения договора сроком до года, что является типичным для рынка коммерческой недвижимости региона расположения объекта с учётом возможности продления договора в дальнейшем, но не обязательством его продления (краткосрочная аренда). При этом ставка аренды в последующие периоды устанавливается по договорённости между арендатором и арендодателем.

Для расчёта стоимости оцениваемого объекта используются данные о рыночных ставках аренды при типичных условиях заключения договора, то есть сроком до года с возможностью продления.

Таким образом, передаваемое право объектов - аналогов и объекта оценки - право аренды по типичным для рынка условиям заключения договора аренды и корректировка на состав передаваемых прав не требуется.

### Ограничения (обременения) передаваемых прав

Цена сделки определяется, прежде всего, составом передаваемых прав. Корректировка на передаваемые имущественные права производится, когда совокупность передаваемых прав на объект - аналог не соответствует правовому статусу объекта оценки.

<sup>9</sup> В соответствии со статьёй 606 ГК РФ, часть 2: «по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование».

В качестве объектов-аналогов рассматривается продажа права аренды, по договору аренды помещений, с учётом возможности продления договора в дальнейшем, но не обязательством его продления (краткосрочная аренда). При этом ставка аренды в последующие периоды устанавливается по договорённости между арендатором и арендодателем.

Для расчёта рыночной стоимости права аренды объектов недвижимости, так как у объектов отсутствуют долгосрочные договора аренды, используются данные о рыночных ставках аренды при типичных условиях заключения договора, то есть сроком до года с возможностью продления.

Таким образом, передаваемое право объектов - аналогов и объекта оценки – право аренды по типичным для рынка условиям заключения договора аренды, существующие ограничения (обременения) права не выявлены, поэтому корректировка на состав передаваемых прав не требуется.

### **3. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки**

Корректировка по условиям финансирования производится, если условия финансирования сделки отличаются от условий финансирования, типичных для данной категории имущества. К нетипичным условиям финансирования относят, прежде всего, использование заёмных средств с процентными ставками по кредиту, не соответствующими рыночному уровню; использование наличной формы оплаты (нетипично для рынка коммерческих объектов, имеющих значительную величину стоимости, типично для объектов жилой недвижимости, имеющих невысокую стоимость); рассрочки оплаты.

По данным переговоров с продавцами и их представителями, величина арендной ставки объектов-аналогов указана при типичных условиях финансирования сделки, то есть без использования кредитных средств по ставкам, отличающимся от рыночных, при оплате в безналичной форме и отсутствии рассрочки платежей. Так же общепринятым условием является ежемесячная выплата арендной платы и операционных расходов в различной форме (предоплата, оплата по окончании периода, оплата до определённого договором числа).

Так как объект оценки передается в аренду на типичных для рынка условиях, и для расчёта рыночной стоимости используется стоимость права аренды объектов-аналогов при типичных условиях финансирования, корректировка не требуется.

### **4. Условия сделки**

Особые мотивации сторон в сделке во многих ситуациях могут повлиять на уплачиваемые цены и даже сделать некоторые сделки нерыночными. К примерам особых условий продажи относятся:

- более высокая ставка аренды, уплаченная покупателем в силу того, что объект обладает синергетической стоимостью, т.е. дополнительной стоимостью при его объединении;
- более низкая ставка аренды, уплачиваемая потому, что продавец спешит завершить сделку (недостаточный срок экспозиции имущества на (открытом) рынке);
- финансовые, деловые или семейные связи между сторонами, вовлеченными в сделку;
- оптимизация налогообложения, и другие факторы.

Все вышеперечисленные факторы за исключением сокращённого срока экспозиции, влияют на цену сделки, заключённой между конкретными субъектами рынка, но не на цену предложения, размещённого в публичных средствах массовой информации и используемую Оценщиком. Так как Оценщик использует цену предложения, то из указанных выше особых условий продажи прав аренды влияют только факторы, связанные с желанием продавца быстро завершить сделку, то есть сдать в аренду имущество за срок экспозиции менее чем типичный.

По результатам переговоров с продавцами и их представителями, срок экспозиции объектов-аналогов является типичным и факторов, которые свидетельствуют о сокращённом сроке экспозиции, таких как срочная продажа прав пользования, Оценщик не обнаружил. Таким образом, корректировка на условия аренды не требуется в виду отсутствия нетипичных условий сдачи в аренду объектов-аналогов.

## 5. Условия рынка

### Время сделки

Корректировка на дату предложения применяется в тех случаях, если существует временной разрыв в датах предложений по отобранным объектам-аналогам. В процессе подбора объектов-аналогов было установлено, что все предложения актуальны на дату оценки, в связи с этим Оценщик не применял данную корректировку.

### Скидка к цене предложения

В связи с тем, что используется информация о ценах предложений, а не сделок, необходимо ввести корректировку на скидку к цене предложения.

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 29. Скидка на торг

#### 1. Скидка на торг (уторговывание)

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                 | СРЕДНЕЕ<br>ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ) |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------|
|                                                                              |                     | ОТ                     | ДО    |
| Цена предложения офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения | 12,15               | 9,35                   | 15,06 |
| Арендная ставка офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения  | 12,44               | 8,92                   | 16,12 |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Скидка на торг объектов свободного назначения составляет -12,44%.

## 6. Местоположение объекта

### Адрес расположения, метро, расстояние от метро

Расположение объекта и его окружение значительно влияет на конкурентоспособность объекта на рынке. Местоположение является весьма существенным элементом сравнения сопоставимых продаж, оно определяет влияние на стоимость помещения «внешних» факторов, связанных с конкретным местом его расположения. Корректировка на местоположение требуется, когда географическое или экономическое положение объекта сравнения отличается от положения объекта

оценки. При сопоставлении местоположения анализируется влияние окружения на конкурентоспособность на рынке по физическим, социальным, экономическим и другим факторам. Объекты-аналоги и объект оценки расположены в одной экономической зоне, в непосредственной близости друг от друга, корректировка не требуется.

Объекты-аналоги расположены в одной экономической зоне, в непосредственной близости друг от друга, корректировка не требуется.

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

**Таблица 30. Корректировка на расположение**

б) Расположение объекта относительно ценовых зон Московского региона\*\*\*

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | ОТ                     | ДО   |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных внутри Бульварного кольца, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между Бульварным и Садовым кольцом                                                            | 1,10             | 1,05                   | 1,15 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между Бульварным и Садовым кольцом, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)                            | 1,10             | 1,04                   | 1,15 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между Садовым кольцом и ТТК, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между ТТК и Четвертым транспортным кольцом (ЧТК)                                     | 1,09             | 1,05                   | 1,15 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между ТТК и ЧТК, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между ЧТК и Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД)                                    | 1,10             | 1,04                   | 1,14 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между ЧТК и МКАД, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных за пределами МКАД на расстоянии не более 10 км от МКАД                                                 | 1,10             | 1,05                   | 1,15 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных за пределами МКАД на расстоянии не более 10 км от МКАД, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне свыше 10 км от МКАД, но не далее Московского малого кольца (ММК) | 1,10             | 1,05                   | 1,14 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне свыше 10 км от МКАД, но не далее ММК, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между ММК и Московским большим кольцом (МБК)                                | 1,10             | 1,04                   | 1,16 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в зоне между ММК и МБК, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных за пределами МБК                                                                                        | 1,10             | 1,05                   | 1,14 |

\* в случае существенного различия местоположения объектов по фактору «направление относительно центра Москвы», необходимо проводить дополнительное исследование в отношении влияния данного фактора на стоимость

\*\* для объектов, расположенных за МКАД, в случае существенного различия местоположения по фактору «престижность / развитость населенного пункта», необходимо проводить дополнительное исследование в отношении влияния данного фактора на стоимость

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

**Таблица 31. Расчет корректировки на расположение**

| Элементы сравнения | Объект оценки                      | Аналог 1                           | Аналог 2                           | Аналог 3                           | Аналог 4                           |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Расположение       | Между Бульварным и Садовым кольцом | Между Бульварным и Садовым кольцом | Между Бульварным и Садовым кольцом | Между Бульварным и Садовым кольцом | Между Бульварным и Садовым кольцом |
| Величина поправки  |                                    | 0,00%                              | 0,00%                              | 0,00%                              | 0,00%                              |

Источник: расчеты Оценщика

### Расстояние до Метро

Для объектов недвижимости, удаленность является важным фактором, так как он влияет на проходимость и, следовательно, потенциальный доход.

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.


**Таблица 32. Корректировка на удаленность от метро**

**4. Удаленность от метро\***

| ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ | УДАЛЕННОСТЬ ОТ МЕТРО                         | ОБЪЕКТЫ АНАЛОГИ                              |          |                |                 |                            |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------------------|
|               |                                              | зона прямой видимости от метро (менее 100 м) | до 5 мин | от 5 до 10 мин | от 10 до 15 мин | в транспортной доступности |
|               | зона прямой видимости от метро (менее 100 м) | 1,00                                         | 1,23     | 1,40           | 1,57            | 1,68                       |
|               | до 5 мин                                     | 0,81                                         | 1,00     | 1,14           | 1,28            | 1,37                       |
|               | от 5 до 10 мин                               | 0,71                                         | 0,88     | 1,00           | 1,12            | 1,20                       |
|               | от 10 до 15 мин                              | 0,64                                         | 0,78     | 0,89           | 1,00            | 1,07                       |
|               | в транспортной доступности                   | 0,60                                         | 0,73     | 0,83           | 0,93            | 1,00                       |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

**Рисунок 3. Зависимость удельной цены от удаленности от метро**



\* корректировка в том или ином случае может быть определена как посредством таблицы со значениями, так и с помощью эмпирической зависимости (применимо для цен и арендных ставок)

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Наиболее точно, данную таблицу выражает формула:  $y = 1,0294 * (\text{Удаленность от метро м.})^{-0,192}$

**Таблица 33. Расчет корректировки на удаленность от метро**

| Элементы сравнения             | Объект оценки           | Аналог 1                | Аналог 2                | Аналог 3                | Аналог 4                |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Расстояние до метро, мин.      | Новокузнецкая<br>3 мин. | Новокузнецкая<br>5 мин. | Новокузнецкая<br>2 мин. | Новокузнецкая<br>4 мин. | Третьяковская<br>2 мин. |
| Коэффициент корректировки (KS) | 0,8336                  | 0,7558                  | 0,9011                  | 0,7888                  | 0,9011                  |
| Величина поправки              |                         | 10,29%                  | -7,49%                  | 5,68%                   | -7,49%                  |

Источник: расчеты Оценщика

**Выход на красную линию**

Важным фактором местоположения для коммерческих объектов (прежде всего, торговых) является выход на красную линию или расположение внутри огороженной территории промышленной базы. Соответственно, выход на красную линию является положительным фактором, повышающим инвестиционную привлекательность объекта, тогда как обратная ситуация, снижает коммерческую привлекательность объекта.

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 34. Коэффициенты различия на выход на «красную линию»

5. Особенности местоположения здания

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СРЕДНЕЕ<br>ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ) |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | ОТ                     | ДО   |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на первой линии крупной магистральной улицы к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных внутриквартально     | 1,25                | 1,14                   | 1,36 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на первой линии не крупной второстепенной улицы к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных внутриквартально | 1,08                | 1,05                   | 1,11 |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 2004 года под красной линией, понимаются границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.

Таблица 35. Расчет корректировки на выход на красную линию

| Элементы сравнения     | Объект<br>оценки | Аналог 1    | Аналог 2 | Аналог 3 | Аналог 4 |
|------------------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|
| Выход на красную линию | Имеется          | Отсутствует | Имеется  | Имеется  | Имеется  |
| Величина поправки      |                  | 25,00%      | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |

Источник: расчеты Оценщика

7. Физические характеристики объекта

Тип объекта

Важным фактором для коммерческих объектов является тип объекта. Соответственно, если объект – отдельно стоящее здание, это является положительным фактором, повышающим инвестиционную привлекательность объекта, если объект – встроенное помещение, это снижает коммерческую привлекательность объекта.

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 36. Тип и назначение объекта

2. Тип объекта

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                       | СРЕДНЕЕ<br>ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ) |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                    |                     | ОТ                     | ДО   |
| Отношение удельной цены / арендной ставки зданий с типичной для сегмента обеспеченностью земельным участком к удельной цене / арендной ставке помещений при прочих равных условиях | 1,04                | 1,02                   | 1,06 |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 37. Расчет корректировки на тип объекта

| Элементы сравнения | Объект<br>оценки        | Аналог 1                | Аналог 2                | Аналог 3                | Аналог 4                |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Тип объекта        | Встроенное<br>помещение | Встроенное<br>помещение | Встроенное<br>помещение | Встроенное<br>помещение | Встроенное<br>помещение |
| Величина поправки  |                         | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                   |

Источник: расчеты Оценщика

Корректировка на размер помещений

Стоимость продажи может зависеть от площади объекта, предлагаемого для продажи. Масштабный эффект – это эффект влияния величины площади оцениваемых помещений на их удельную стоимость (стоимость 1 кв. м.).

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.


Таблица 38. Корректировка на площадь для офисно-торговых объектов

б) Арендная ставка

| ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ | ПЛОЩАДЬ, КВ. М | ОБЪЕКТЫ АНАЛОГИ |       |        |         |         |          |       |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------|---------|---------|----------|-------|
|               |                | <20             | 20-50 | 50-100 | 100-300 | 300-500 | 500-1000 | 1000> |
|               | <20            | 1,00            | 1,13  | 1,25   | 1,39    | 1,55    | 1,70     | 1,85  |
|               | 20-50          | 0,88            | 1,00  | 1,11   | 1,23    | 1,37    | 1,50     | 1,64  |
|               | 50-100         | 0,80            | 0,90  | 1,00   | 1,11    | 1,23    | 1,36     | 1,48  |
|               | 100-300        | 0,72            | 0,81  | 0,90   | 1,00    | 1,11    | 1,22     | 1,33  |
|               | 300-500        | 0,65            | 0,73  | 0,81   | 0,90    | 1,00    | 1,10     | 1,20  |
|               | 500-1000       | 0,59            | 0,66  | 0,74   | 0,82    | 0,91    | 1,00     | 1,09  |
|               | 1000>          | 0,54            | 0,61  | 0,68   | 0,75    | 0,83    | 0,92     | 1,00  |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Рисунок 4. Зависимость удельной цены от площади объекта



\* корректировка в том или ином случае может быть определена как посредством таблицы со значениями, так и с помощью эмпирической зависимости

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Наиболее точно, данную таблицу выражает формула:  $y = 1,4604 * (\text{Площадь объекта})^{-0,142}$

Тогда корректировка для каждого объекта-аналога составит:

Таблица 39. Расчет корректировки на площадь

| Элементы сравнения             | Ед. изм. | Объект оценки | Аналог 1 | Аналог 2 | Аналог 3 | Аналог 4 |
|--------------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Площадь                        | КВ. М    | 241,1         | 220,0    | 70,0     | 320,0    | 300,0    |
| Коэффициент корректировки (KS) |          | 0,670193      | 0,678966 | 0,798855 | 0,643785 | 0,649712 |
| Величина поправки              | %        |               | -1,3%    | -16,1%   | 4,1%     | 3,2%     |

Источник: расчеты Оценщика

### Корректировка на этаж расположения

Поскольку Объект оценки и объекты-аналоги имеют разные этажи расположения, необходимо ввести корректировку.

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 40. Коэффициенты различия этажа расположения

7. Этаж расположения

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                      | СРЕДНЕЕ<br>ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | ОТ                     | ДО   |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в подвале           | 1,20                | 1,14                   | 1,26 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в цоколе            | 1,12                | 1,06                   | 1,17 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 2 этаже и выше   | 1,08                | 1,05                   | 1,12 |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных на мансардном этаже | 1,10                | 1,05                   | 1,15 |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Расчет данной поправки представлен в нижеследующей таблице.

Таблица 41. Расчет корректировки на этаж расположения

| Фактор                         | Объект оценки                              | Аналог №1         | Аналог №2 | Аналог №3 | Аналог №4   |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| Этаж расположения              | 1 этаж - 145,3 кв. м., подвал - 95,8 кв.м. | подвал, 1, 2 этаж | цоколь    | 3,0       | 2, мансарда |
| Общая площадь                  | 241,1                                      | 220,0             | 70,0      | 320,0     | 300,0       |
| подвал                         | 95,8                                       | 73,3              | 0,0       | 0,0       | 0,0         |
| доля подвала                   | 0,4                                        | 33,32%            | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%       |
| цоколь                         | 0,0                                        | 0,0               | 70,0      | 0,0       | 0,0         |
| доля цоколя                    | 0,0                                        | 0,00%             | 100,00%   | 0,00%     | 0,00%       |
| 1 этаж                         | 145,3                                      | 73,4              | 0,0       | 0,0       | 0,0         |
| доля 1 этажа                   | 0,6                                        | 33,36%            | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%       |
| на 2 этаже и выше              | 0,0                                        | 73,3              | 0,0       | 320,0     | 150,0       |
| доля 2 этаже и выше            | 0,0                                        | 33,32%            | 0,00%     | 100,00%   | 50,00%      |
| мансардный этаж                | 0,0                                        | 0,0               | 0,0       | 0,0       | 150,0       |
| доля мансардного этажа         | 0,0                                        | 0,00%             | 0,00%     | 0,00%     | 50,00%      |
| Коэффициент корректировки (Ks) | 0,9306                                     | 0,9198            | 0,8929    | 0,9259    | 0,9175      |
| Корректировка, %               |                                            | 1,50%             | 4,60%     | 0,90%     | 1,80%       |

Источник: расчеты Оценщика

Отдельный вход с улицы

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 42. Наличие отдельного входа

8. Наличие отдельного входа

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | СРЕДНЕЕ<br>ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ) |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | ОТ                     | ДО   |
| Отношение удельной цены / арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, оборудованных отдельным входом, к удельной цене / арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, не имеющих отдельного входа, при прочих равных условиях | 1,20                | 1,09                   | 1,30 |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 43. Расчет корректировки на отдельный вход

| Элементы сравнения | Объект оценки | Аналог 1 | Аналог 2    | Аналог 3    | Аналог 4 |
|--------------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------|
| Отдельный вход     | Имеется       | Имеется  | Отсутствует | Отсутствует | Имеется  |
| Величина поправки  |               | 0,00%    | 20,00%      | 20,00%      | 0,00%    |

Источник: расчеты Оценщика

### Корректировка на вид и состояние отделки

При подборе объектов-аналогов необходимо учитывать разницу во внутреннем состоянии объектов.

Чем лучше состояние отделки, тем выше стоимость объекта.

Корректировка определялась на основании Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

**Таблица 44. Корректировка на состояние отделки**

**10. Состояние внутренней отделки для арендных ставок, при условиях заключения краткосрочного договора аренды\*\*,\*\***

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ) |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | ОТ                     | ДО   |
| Отношение арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения в хорошем состоянии (не требующих проведения ремонтных мероприятий) к арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, требующих проведения косметического ремонта, при условии заключения краткосрочного договора аренды | 1,10             | 1,05                   | 1,15 |
| Отношение арендной ставки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, требующих проведения косметического ремонта к арендной ставке офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, требующих проведения капитального ремонта, при условии заключения краткосрочного договора аренды                          | 1,15             | 1,10                   | 1,20 |

\* корректировка подразумевает отсутствие возможности заключения договора аренды на условиях предоставления «арендных каникул» в счет оплаты стоимости ремонта у объекта оценки и используемых в расчетах объектах-аналогах

\*\* исследование корректировки на состояние внутренней отделки для удельных цен будет произведено посредством анализа информации о фактической стоимости проведения ремонтных мероприятий в Московском регионе в соответствующем разделе справочника

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

**Таблица 45. Расчет корректировки на состояние отделки**

| Параметры                             | Объект оценки                     | Аналог №1                         | Аналог №2                         | Аналог №3                         | Аналог №4                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Состояние отделки                     | типовой ремонт (отделка стандарт) | типовой ремонт (отделка стандарт) | типовой ремонт (отделка стандарт) | типовой ремонт (отделка стандарт) | типовой ремонт (отделка стандарт) |
| Корректировка на состояние отделки, % |                                   | 0,00%                             | 0,00%                             | 0,00%                             | 0,00%                             |

Источник: Расчеты оценщика

### 8. Вид использования и (или) зонирование

Рыночная стоимость объекта недвижимости определяется его наиболее эффективным использованием. Объекты-аналоги подбирались с учетом их эффективного использования, соответствующее оцениваемому объекту – помещения свободного назначения. Корректировка не требуется.

### 9. Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью

Иногда в состав стоимости продаваемого объекта недвижимости включают компоненты, не являющиеся недвижимым имуществом, например, мебель или оборудование. Стоимость таких предметов необходимо вычесть из стоимости объекта-аналога. Согласно данным, представленным Заказчиком, и результатам рассмотрения аналогов, компонентов продажи, не относящихся к недвижимости, значительно влияющих на стоимость, у объектов-аналогов и оцениваемого объекта нет. Корректировка не вводилась.

### 10. Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость

Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость, у оцениваемого объекта и объектов-аналогов не выявлены, корректировка не требуется.

Таблица 46. Расчет арендной ставки объекта оценки в рамках доходного подхода

| Элементы сравнения                                                                                                          | Ед. изм.         | Объект оценки                                                                              | Аналог №1                                     | Аналог №2                                     | Аналог №3                                     | Аналог №4                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав</b>                                                |                  |                                                                                            |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Общая площадь объекта, кв. м                                                                                                | кв. м            | 241,1                                                                                      | 220,0                                         | 70,0                                          | 320,0                                         | 300,0                                         |
| Ставка аренды за единицу площади с НДС, кв. м. в год                                                                        | руб./кв. м в год |                                                                                            | 38 182,00                                     | 51 429,00                                     | 45 000,00                                     | 50 000,00                                     |
| НДС                                                                                                                         |                  | Включен                                                                                    | УСН                                           | НДС                                           | НДС                                           | УСН                                           |
| Ставка аренды за единицу площади с учетом НДС, кв.м. в год                                                                  | руб./кв. м в год |                                                                                            | 38 182,00                                     | 51 429,00                                     | 45 000,00                                     | 50 000,00                                     |
| Коммунальные расходы                                                                                                        |                  | Включены                                                                                   | не включены                                   | не включены                                   | не включены                                   | включены                                      |
| Величина поправки                                                                                                           | %                |                                                                                            | 13,30%                                        | 13,30%                                        | 13,30%                                        | 0,00%                                         |
| Расходы, связанные с эксплуатацией объекта                                                                                  |                  | Включены                                                                                   | не включены                                   | не включены                                   | включены                                      | не включены                                   |
| Величина поправки                                                                                                           | %                |                                                                                            | 16,20%                                        | 16,20%                                        | 0,00%                                         | 16,20%                                        |
| Итоговая величина поправки на коммунальных платежи и эксплуатационные расходы                                               | %                |                                                                                            | 29,50%                                        | 29,50%                                        | 13,30%                                        | 16,20%                                        |
| Ставка аренды за единицу площади с учетом НДС, с учетом коммунальных платежей и эксплуатационных расходов, руб./кв.м. в год | руб./кв. м в год |                                                                                            | 49 445,69                                     | 66 600,56                                     | 50 985,00                                     | 58 100,00                                     |
| Передаваемые имущественные права на капитальное строение                                                                    |                  | Право аренды на стандартных рыночных условиях, так как расчету подлежит рыночная стоимость | Право аренды на стандартных рыночных условиях | Право аренды на стандартных рыночных условиях | Право аренды на стандартных рыночных условиях | Право аренды на стандартных рыночных условиях |
| Величина поправки                                                                                                           | %                |                                                                                            | 0,00%                                         | 0,00%                                         | 0,00%                                         | 0,00%                                         |
| Ограничения (обременения) прав                                                                                              |                  | Аренда (согласно заданию на оценку, оценка проводится без учета обременений)               | Не выявлено                                   | Не выявлено                                   | Не выявлено                                   | Не выявлено                                   |
| Величина поправки                                                                                                           | %                |                                                                                            | 0,00%                                         | 0,00%                                         | 0,00%                                         | 0,00%                                         |
| Цена, скорректированная на права в отношении объекта недвижимости                                                           | руб./кв. м в год |                                                                                            | 49 445,69                                     | 66 600,56                                     | 50 985,00                                     | 58 100,00                                     |



| Элементы сравнения                                                   | Ед. изм.         | Объект оценки                                                                              | Аналог №1                                          | Аналог №2                                           | Аналог №3                                           | Аналог №4                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки</b> |                  |                                                                                            |                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |
| Нетипичные условия финансирования                                    |                  | Нетипичные условия финансирования отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость | Нетипичные условия финансирования отсутствуют      | Нетипичные условия финансирования отсутствуют       | Нетипичные условия финансирования отсутствуют       | Нетипичные условия финансирования отсутствуют       |
| Величина поправки                                                    | %                |                                                                                            | 0,00%                                              | 0,00%                                               | 0,00%                                               | 0,00%                                               |
| Цена, скорректированная на условия финансирования                    | руб./кв. м в год |                                                                                            | 49 445,69                                          | 66 600,56                                           | 50 985,00                                           | 58 100,00                                           |
| <b>Условия продажи</b>                                               |                  |                                                                                            |                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |
| Нетипичные условия продажи                                           |                  | Нетипичные условия продажи отсутствуют, так как расчету подлежит рыночная стоимость        | Нетипичные условия продажи отсутствуют             | Нетипичные условия продажи отсутствуют              | Нетипичные условия продажи отсутствуют              | Нетипичные условия продажи отсутствуют              |
| Величина поправки                                                    | %                |                                                                                            | 0,00%                                              | 0,00%                                               | 0,00%                                               | 0,00%                                               |
| Цена, скорректированная на условия продажи                           | руб./кв. м в год |                                                                                            | 49 445,69                                          | 66 600,56                                           | 50 985,00                                           | 58 100,00                                           |
| <b>Условия рынка</b>                                                 |                  |                                                                                            |                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |
| Время продажи                                                        |                  | Ноябрь 2025                                                                                | Ноябрь 2025                                        | Ноябрь 2025                                         | Ноябрь 2025                                         | Ноябрь 2025                                         |
| Величина поправки                                                    | %                |                                                                                            | 0,00%                                              | 0,00%                                               | 0,00%                                               | 0,00%                                               |
| Цена, скорректированная на время продажи                             | руб./кв. м в год |                                                                                            | 49 445,69                                          | 66 600,56                                           | 50 985,00                                           | 58 100,00                                           |
| Скидка к цене предложения                                            |                  |                                                                                            | Предусмотрена                                      | Предусмотрена                                       | Предусмотрена                                       | Предусмотрена                                       |
| Величина поправки                                                    | %                |                                                                                            | -12,44%                                            | -12,44%                                             | -12,44%                                             | -12,44%                                             |
| Цена, скорректированная на торг                                      | руб./кв. м в год |                                                                                            | 43 294,65                                          | 58 315,45                                           | 44 642,47                                           | 50 872,36                                           |
| <b>Местоположение объекта</b>                                        |                  |                                                                                            |                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |
| Адрес расположения                                                   |                  | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1                                                  | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкая ул., 7С5 | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкая ул., 21С1 | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкая ул., 13С1 | Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкая ул., 30С1 |
| Величина поправки                                                    | %                |                                                                                            | 0,00%                                              | 0,00%                                               | 0,00%                                               | 0,00%                                               |
| Станция метро, удаленность                                           |                  | Новокузнецкая 3 мин.                                                                       | Новокузнецкая 5 мин.                               | Новокузнецкая 2 мин.                                | Новокузнецкая 4 мин.                                | Третьяковская 2 мин.                                |
| Величина поправки                                                    | %                |                                                                                            | 10,29%                                             | -7,49%                                              | 5,68%                                               | -7,49%                                              |
| Выход на красную линию                                               |                  | Имеется                                                                                    | Отсутствует                                        | Имеется                                             | Имеется                                             | Имеется                                             |
| Величина поправки                                                    | %                |                                                                                            | 25,00%                                             | 0,00%                                               | 0,00%                                               | 0,00%                                               |
| <b>Физические характеристики объекта</b>                             |                  |                                                                                            |                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |
| Тип объекта                                                          |                  | Встроенное помещение                                                                       | Встроенное помещение                               | Встроенное помещение                                | Встроенное помещение                                | Встроенное помещение                                |



| Элементы сравнения                                                     | Ед. изм.         | Объект оценки                                 | Аналог №1                       | Аналог №2                       | Аналог №3                       | Аналог №4                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                        |                  |                                               | 0,00%                           | 0,00%                           | 0,00%                           | 0,00%                           |
| Площадь, кв.м.                                                         | кв.м.            | 241,1                                         | 220,0                           | 70,0                            | 320,0                           | 300,0                           |
| Величина поправки                                                      | %                |                                               | -1,30%                          | -16,10%                         | 4,10%                           | 3,20%                           |
| Этажность                                                              |                  | 1 этаж - 145,3 кв. м.,<br>подвал - 95,8 кв.м. | подвал, 1, 2 этаж               | цоколь                          | 3                               | 2, мансарда                     |
| Величина поправки                                                      | %                |                                               | 1,50%                           | 4,60%                           | 0,90%                           | 1,80%                           |
| Отдельный вход с улицы                                                 |                  | Имеется                                       | Имеется                         | Отсутствует                     | Отсутствует                     | Имеется                         |
| Величина поправки                                                      |                  |                                               | 0,00%                           | 20,00%                          | 20,00%                          | 0,00%                           |
| Вид и состояние отделки                                                |                  | Среднее состояние                             | Среднее состояние               | Среднее состояние               | Среднее состояние               | Среднее состояние               |
| Величина поправки                                                      | %                |                                               | 0,00%                           | 0,00%                           | 0,00%                           | 0,00%                           |
| <b>Экономические характеристики</b>                                    |                  |                                               |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Наличие долгосрочных договоров аренды                                  |                  | Отсутствуют                                   | Отсутствуют                     | Отсутствуют                     | Отсутствуют                     | Отсутствуют                     |
| Величина поправки                                                      | %                |                                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Использование и (или) зонирование)</b>                              |                  |                                               |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Наиболее эффективное использование                                     |                  | помещение свободного назначения               | помещение свободного назначения | помещение свободного назначения | помещение свободного назначения | помещение свободного назначения |
| Величина поправки                                                      | %                |                                               | 0,00%                           | 0,00%                           | 0,00%                           | 0,00%                           |
| <b>Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью</b>      |                  |                                               |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Наличие встроенного оборудования, мебели                               |                  | Отсутствует                                   | Отсутствует                     | Отсутствует                     | Отсутствует                     | Отсутствует                     |
| Величина поправки                                                      | %                |                                               | 0,00%                           | 0,00%                           | 0,00%                           | 0,00%                           |
| <b>Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость объекта</b> |                  |                                               |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость объекта        |                  | Не выявлено                                   | Не выявлено                     | Не выявлено                     | Не выявлено                     | Не выявлено                     |
| Величина поправки                                                      | %                |                                               | 0,00%                           | 0,00%                           | 0,00%                           | 0,00%                           |
| Величина итоговой корректировки по второй группе корректировок         |                  |                                               | 35,49%                          | 1,01%                           | 30,68%                          | -2,49%                          |
| Цена, скорректированная на все группы поправок                         | руб./кв. м в год |                                               | 58 659,92                       | 58 904,44                       | 58 338,78                       | 49 605,64                       |
| <b>Выводы</b>                                                          |                  |                                               |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Общая валовая коррекция                                                |                  |                                               | 50,53                           | 60,63                           | 43,12                           | 24,93                           |
| Весовой коэффициент                                                    |                  |                                               | 0,239                           | 0,221                           | 0,253                           | 0,287                           |
| Средневзвешенная рыночная ставка аренды с учетом НДС                   | руб./кв. м в год |                                               | 56 034,13                       |                                 |                                 |                                 |

Источник: расчеты Оценщика



Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик пользовался следующей формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового коэффициента от количества введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу:

$$K = (S - M) / ((N - 1) * S), \text{ где:}$$

- K – весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога;
- S – сумма количества поправок по всем использованным объектам-аналогам;
- M – количество поправок введенных по рассматриваемому объекту-аналогу;
- N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах.

#### **Расчет коэффициента вариации**

Для оценки полноты внесенных корректировок проанализируем степень однородности полученных скорректированных цен объектов-аналогов.

Коэффициент вариации выборки скорректированных цен определялся по формуле:

$$Var = \frac{\sigma}{\bar{x}},$$

где:

- $\bar{x}$  – среднее значение;
- $\sigma$  – среднеквадратичное отклонение по выборке.

Выборка считается однородной, если  $Var \leq 30 \%$ .

**Таблица 47. Определение коэффициента вариации для объекта оценки**

| Объект оценки                                                                                                                                                         |                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Среднее значение ряда данных                                                                                                                                          | Среднеарифметическое значение | 56 377,20     |
| Сумма квадратов отклонений – значения X от средней ряда данных                                                                                                        | Дисперсия                     | 20 433 191,18 |
| Среднеквадратическое отклонение – корень квадратный из дисперсии                                                                                                      | $\sigma$ (Сигма)              | 4 520,31      |
| Коэффициент вариации – отношение среднеквадратического отклонения к средней ряда. Выборка (по канонам статистики) является однородной, если коэффициент вариации <30% | V (Вариация)                  | 8,02%         |

Источник: расчеты Оценщика

Коэффициент вариации ( $V_{ar}$ ) не превышает допустимого значения 30 % и составляет 8,02%, что позволяет говорить о незначительной изменчивости вариационного ряда. Следовательно, введенные корректировки достаточно полно учитывают различия между объектами-аналогами, в связи с чем, скорректированные цены могут использоваться для оценки рыночной стоимости объекта оценки.

Потенциальный валовый доход за год рассчитывается по формуле:

$$ПВД = S \times A, \text{ где:}$$


- S - площадь, сдаваемая в аренду, кв. м.;
- A – ставка аренды в год за оцениваемое здание, руб./кв. м в год.

Таблица 48. Расчёт потенциального валового дохода

|   | Адрес помещения                           | Арендная ставка с НДС, руб./кв. м в год | Площадь, кв. м | Потенциальный валовой доход с НДС, руб. в год |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1 | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1 | 56 034,13                               | 241,1          | 13 509 828,74                                 |

Источник: расчёты Оценщика

Таблица 49. Алгоритм расчета чистого операционного дохода



Источник: методическая литература (см. соответствующий п. данного Отчета)

Действительный валовой доход – это потенциальный валовой доход за вычетом потерь от недоиспользования платежей и при сборе платежей.

### Расчёт потерь от недоиспользования

Согласно: Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

#### 11. Недоагрузка

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                      | СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ) |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|                                                                                                                   |                  | от                     | до    |
| Величина недоагрузки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в пределах МКАД   | 16,45            | 11,25                  | 21,34 |
| Величина недоагрузки офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных за пределами МКАД | 17,59            | 13,05                  | 22,16 |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание

Значение процента недоагрузки при сдаче в аренду объектов свободного назначения, расположенных в г. Москва, составляет 16,45 %.

### Расчёт потерь при сборе платежей

Распространённой практикой для заключения договоров аренды служит плата за последний месяц использования объектом. В связи с чем, риск потери арендной платы сводится к минимуму и принят Оценщиком равным нулю.

### Расчёт общего уровня потерь

Общий уровень потерь рассчитывается по формуле:

$$k = 1 - (1 - k_a) * (1 - k_n), \text{ где:}$$

- $k$  - коэффициент недоиспользования и неплатежей,
- $k_a$  - уровень недоиспользования;
- $k_n$  - уровень неплатежей.

Таблица 50. Расчёт действительного валового дохода

| № | Адрес помещения                           | Потенциальный валовой доход, с НДС, руб. в год | Потери от недоиспользования, % | Потери от неплатежей, % | Действительный валовый доход, с НДС, руб. в год |
|---|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1 | 13 509 828,74                                  | 16,45%                         | 0,00%                   | 11 287 461,91                                   |

Источник: расчёты Оценщика

Операционные расходы (расходы на эксплуатацию) – это постоянные, ежегодные расходы, позволяющие объекту недвижимости функционировать на должном уровне.

Согласно: Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

Таблица 51. Операционные расходы

12. Операционные расходы

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                  | СРЕДНЕЕ<br>ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ) |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                               |                     | ОТ                     | ДО    |
| Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)   | 20,06               | 16,40                  | 24,09 |
| Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода) | 18,85               | 16,10                  | 20,97 |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание

Значение процента операционных расходов для активного рынка для офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения составляет 20,06 % от потенциального валового дохода.

Таблица 52. Расчёт чистого операционного дохода

| № | Адрес помещения                           | ПВД, с учетом НДС, руб. в год | Расходы собственника, подлежащие вычету, % от ПВД | Расходы собственника, подлежащие вычету, руб. в год | Действительный валовой доход, с учетом НДС, руб. в год | Чистый операционный доход, с учетом НДС, руб. в год |
|---|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1 | 13 509 828,74                 | 20,06                                             | 2 710 071,65                                        | 11 287 461,91                                          | 8 577 390,26                                        |

Источник: расчёты Оценщика

## 8.5. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

При использовании метода капитализации дохода стоимость рассчитывается по формуле:

$$C = CF_{t+1} \div i_{t+1}, \text{ где:}$$

- $C$  — стоимость недвижимости в рамках доходного подхода;
- $CF_{t+1}$  — чистый операционный доход от недвижимости;
- $i_{t+1}$  — ставка капитализации.

В нижеследующей таблице представлены расчеты рыночной стоимости оцениваемого объекта.

Рисунок 4. Методы расчета ставки капитализации



Источник: методическая литература (см. соответствующий раздел Отчета)

*Вывод: Методы, учитывающие соотношение собственных и заемных средств при покупке объекта, являются специфическими и в данном случае не применимы в связи с отсутствием информации о том, как приобретался объект недвижимости и отсутствием обременений на дату оценки в виде ипотеки. Метод кумулятивного построения основан на субъективных оценках и применяется в случае отсутствия рыночных данных о ставке капитализации. Учитывая наличие аналитической информации о ставке капитализации офисных объектов в Москве, Оценщик использовал аналитический метод.*

Расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости осуществляется по зависимости:

$$C_{\text{ед. об.}} = \frac{\text{ЧОД}}{K},$$

где:

$C_{\text{ед. об.}}$  — рыночная стоимость единого объекта недвижимости;

ЧОД — чистый операционный доход от эксплуатации недвижимости;

$K$  — ставка капитализации.

В качестве коэффициента капитализации применялась текущая ставка доходности. Согласно Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область) ООО «АБН-Консалт» 8-е издание.

**Таблица 53. Значения текущей доходности недвижимости**

**14. Текущая доходность недвижимости (ставка капитализации)**

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                             | СРЕДНЕЕ<br>ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ) |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------|
|                                                                                                                          |                     | ОТ                     | ДО    |
| Коэффициент капитализации для офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных в пределах МКАД | 11,80               | 10,15                  | 13,08 |
| Коэффициент капитализации офисно-торговых объектов свободного и смешанного назначения, расположенных за пределами МКАД   | 12,86               | 10,52                  | 15,15 |

Источник: Справочник оценщика недвижимости – ООО «АБН-Консалт» 8-е издание

Таким образом, коэффициент капитализации для объектов свободного назначения для г. Москва составляет **11,8 %**

Справедливая стоимость объекта недвижимости на дату оценки составит:

$$C_{\text{ед. об.}} = 8\,577\,390,26 / 11,8 \% = 72\,689\,748 \text{ руб.}$$

Таким образом, справедливая стоимость нежилого помещения общей площадью 241,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1, кадастровый номер: 77:01:0002018:2553, рассчитанная в рамках доходного подхода, по состоянию на 21 ноября 2025 г. составляет:

**72 689 748**

**(Семьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок восемь) руб.**

## 9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

В ходе проведения исследования и выполнения расчетов Исполнителем получены следующие значения справедливой стоимости объекта:

Таблица 54. **Согласование результатов расчета справедливой стоимости объекта, руб.**

| № | Подход               | Результат, руб. с НДС |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | Затратный подход     | Не применялся         |
| 2 | Сравнительный подход | 81 574 198            |
| 3 | Доходный подход      | 72 689 748            |

Источник: расчеты Исполнителя

Основываясь на трех разных подходах к оценке, получены результаты, которые позволяют прийти к согласованному мнению о стоимости объекта оценки как с учетом количественного, так и качественного их значения.

В общем случае, в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных различными подходами, придается свой вес. Логически обосновываемое численное значение весовой характеристики соответствующего подхода зависит от таких факторов как характер недвижимости, цель оценки и используемое определение стоимости, количество и качество данных, подкрепляющих каждый примененный метод.

При проведении согласования результатов были учтены преимущества и недостатки каждого из примененных методов для данного случая оценки.

### **Затратный подход**

Оценка справедливой стоимости на основе затратного подхода отражает затраты на замещение оцениваемого объекта и его реальное техническое состояние, но не отражает тенденций в изменении рыночных условий и поведение инвестора. Данные, на которых основывается затратный подход, являются несколько устаревшими и не отражают реальную рыночную ситуацию. Также затратный подход не способен в полной мере учитывать конъюнктурные колебания и основной фактор – местоположение объекта. Рыночная стоимость прав на земельный участок принята на основе нормативной стоимости прав аренды с учетом поправочного коэффициента. Ввиду того, что реальная цена сделки устанавливается на аукционе, рассчитанное значение стоимости земли может не соответствовать рынку.

Затратный подход к оценке недвижимости применяется преимущественно в случаях, когда не имеется достаточной информации о сделках купли-продажи аналогичной недвижимости, или при специфичном функциональном назначении объектов недвижимости, в связи с чем, последние не представлены на рынке недвижимости. Затратный подход отражает текущий уровень цен в строительстве и накопленный износ здания. Исходя из того что объектом оценки является, объем которого выделить не представляется возможным, данный подход не применялся и присвоен удельный вес, равный 0.

### Сравнительный подход

Как правило, в условиях развитого рынка недвижимости, наибольшее приближение к справедливой стоимости дает расчет сравнительным подходом, т.к. отражает реальные цены предложения на текущую дату, являющиеся точкой опоры в будущих торгах продавца и покупателя при совершении сделки. Подход сравнительного анализа продаж при оценке может оказывать очень большое влияние на итоговое согласование стоимости, если имеется рыночная информация по сделкам с объектами, аналогичными оцениваемому объекту. Продажи сопоставимых объектов позволяют оценить отличия объекта оценки от сопоставимых объектов и получить рыночную стоимость рассматриваемого объекта недвижимости по отношению к сопоставимым объектам и получить рыночную стоимость исследуемого объекта оценки. Именно сравнительный подход максимально отражает существующую ситуацию на рынке недвижимости. Исходя из этого, данному подходу присвоен удельный вес, равный 0,5.

### Доходный подход

Доходный подход считается наиболее надёжным способом определения справедливой стоимости приносящих доход объектов недвижимости. Объект оценки не требует дополнительных финансовых вложений, может стабильно функционировать, и способен приносить собственнику доход. Доходный подход капитализирует сегодняшние и будущие выгоды от использования объекта. Преимущество данного подхода заключается в том, что он непосредственно принимает во внимание выгоды от использования объекта и возможности рынка в течение срока предполагаемого владения. Однако отсутствие надежной информации о будущем развитии рынка аренды недвижимости не позволяет получить максимально достоверную оценку стоимости объекта на основе доходного подхода. Учитывая вышеизложенное, данному подходу присвоен удельный вес, равный 0,5.

Согласование результатов различных подходов представлено в Таблице.

Таблица 55. **Согласование результатов расчета справедливой стоимости объекта, руб.**

| Наименование                                          | Значение, руб. с НДС: | Весовой коэффициент | Средневзвешенное Значение, руб. с НДС: |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Результат, полученный в рамках затратного подхода     | Не применялся         | 0                   | 0                                      |
| Результат, полученный в рамках сравнительного подхода | 81 574 198            | 0,5                 | 40 787 099                             |
| Результат, полученный в рамках доходного подхода      | 72 689 748            | 0,5                 | 36 344 874                             |
| <b>Согласованное значение справедливой стоимости</b>  |                       |                     | <b>77 131 973,00</b>                   |

Источник: расчеты Исполнителя

Таким образом, на основании анализа информации и проведенных расчетов, справедливая стоимость нежилого помещения общей площадью 241,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1, кадастровый номер: 77:01:0002018:2553 по состоянию на 21 ноября 2025 г. округленно составляет:


**77 132 000,00**

**(Семьдесят семь миллионов сто тридцать две тысячи) рублей, с учетом НДС**

**64 276 666,67**

**(Шестьдесят четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей, 67 копеек, без учета НДС**

Оценщик

 / Филоненко В.Е./



## 10. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ



Фирма публично-правовой компании "Роскадастр" по Москве  
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 09.02.2023, поступившего на рассмотрение 09.02.2023, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

| Помещение                                                                                                                                   |                           |                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| вид объекта недвижимости                                                                                                                    |                           |                   |                         |
| Лист № 1 раздела 1                                                                                                                          | Всего листов раздела 1: 2 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 5 |
| 10.02.2023г. № КУВИА-001/2023-32126825                                                                                                      |                           |                   |                         |
| Кадастровый номер: 77:01:0002018:2553                                                                                                       |                           |                   |                         |
| Номер кадастрового квартала: 77:01:0002018                                                                                                  |                           |                   |                         |
| Дата присвоения кадастрового номера: 25.02.2015                                                                                             |                           |                   |                         |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 362/23; Условный номер 33166                                             |                           |                   |                         |
| Адрес: Российская Федерация, город Москва, в.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, улица Пятницкая, Дом 9/28, Строение 1, Помещение 1/1 |                           |                   |                         |
| Площадь: 241,1                                                                                                                              |                           |                   |                         |
| Назначение: Нежилое                                                                                                                         |                           |                   |                         |
| Наименование: помещение                                                                                                                     |                           |                   |                         |
| Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 1, Подвал № 0                                                      |                           |                   |                         |
| Вид жилого помещения: данные отсутствуют                                                                                                    |                           |                   |                         |
| Кадастровая стоимость, руб.: 41703778,25                                                                                                    |                           |                   |                         |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости: 77:01:0002018:1029                        |                           |                   |                         |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: данные отсутствуют                                      |                           |                   |                         |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют                                                                   |                           |                   |                         |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: данные отсутствуют                             |                           |                   |                         |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса: данные отсутствуют                                        |                           |                   |                         |
| Виды разрешенного использования: данные отсутствуют                                                                                         |                           |                   |                         |
| Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия: данные отсутствуют                                        |                           |                   |                         |
| Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют                                                                                         |                           |                   |                         |

Сертификат: 39948797483461007434754066478  
Выдана: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  
Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Приложение 1  
к постановлению Правительства Москвы  
от 1 декабря 1993 г. N 915

форма 1а  
Действительна в течение 1 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БТИ Центральное БТИМ

ВЫЛЕСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА ЗДАНИЕ (СТРОЕНИЕ)

N дела 362/23 Липер -  
по состоянию на 29.07.2008 г.

Информация по зданию (строению)

жилое

|                                                           |       |               |                                                                            |            |   |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| Кадастровый номер                                         |       | -             |                                                                            |            |   |
| Предыдущий кадастровый номер                              |       | -             |                                                                            |            |   |
| Учетный номер объекта                                     |       | 00021368      |                                                                            |            |   |
| Адрес                                                     | Город | Москва        |                                                                            |            |   |
| Наименование (ул., пл., пер, просп., тун., бульв. и т.п.) |       | Пятницкая ул. |                                                                            |            |   |
| Дом                                                       | 9/28  | Корп.         | -                                                                          | Строение   | 1 |
| Функциональное назначение                                 |       | жилое         |                                                                            |            |   |
| Общая площадь всего (кв.м.)                               |       | 966,6         | Количество квартир                                                         | 4          |   |
| кроме того площади (кв.м.): в т.ч.                        |       | 73,3          | Материал стен                                                              | кирпичный  |   |
| лестничных клеток                                         |       | 56,1          | Год постройки                                                              | 1904       |   |
| технического подполья<br>технического этажа               |       | -             | Этажность (без учета подземных этажей)                                     | 3          |   |
| вент. камер                                               |       | -             | Подземных этажей                                                           | 1          |   |
| других помещений                                          |       | 17,2          | Инвентаризационная стоимость (тыс.руб.)                                    | 210,8      |   |
| Площадь застройки (кв.м.)                                 |       | 432           | Памятник архитектуры                                                       | нет        |   |
| Жилая площадь (кв.м.)<br>жилых помещений                  |       | 376,0         | Нежилая площадь (кв.м.)<br>в т.ч. жилая площадь<br>в нежил. помещ. (кв.м.) | 423,3<br>- |   |



02 10 09 0034917

Описание объекта права: помещения

Кадастровый номер N -

|                                                            |                                                                |                                               |       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| Наименование правообладателя<br>(ФИО для физического лица) | Рогожин Андрей Станиславович -<br>по свидетельству 258,0 кв.м. |                                               |       |
| Здание/строение                                            | здание                                                         |                                               |       |
| Тип помещения:<br>встроенно-пристроенное                   | Встроенное                                                     |                                               |       |
| пристроенное                                               | -                                                              |                                               |       |
| Общая площадь, всего (кв.м.)                               | 241,1                                                          | Нежилая площадь (кв.м.)<br>в т.ч.             | 241,1 |
| Жилая площадь (кв.м.)<br>в жилых помещениях                | -                                                              | Жилая площадь (кв.м.)<br>в нежилых помещениях | -     |

Характеристики объекта приведены в экспликации к поэтажному плану

Переоборудовано без разрешения.

Начальник ТБТИ Дауд  
Валентина Ивановна  
Зам. начальника  
Центрального ТБТИ г. Москвы  
Н.И. Курочкина 13.05.2009

Исполнитель Тетликов Г.А. 13.05.2009



ИНЖЕНЕР-ЭКСПЛИКАТОР  
СМИРНОВА, М.А.



Государственное унитарное  
предприятие города Москвы

**МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ  
БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  
(МосгорБТИ)**

Центральное территориальное бюро  
технической инвентаризации  
Россия, 105087, г. Москва, ул. Бакуинская, д. 43-55  
Тел.: (495) 265-53-53  
Факс: (495) 261-59-42

13.05.2009г. № 209282  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что по данным технического учета на  
дату последнего обследования 07.02.2006 г. площадь

- помещения № Ц, расположенного в подвальном этаже здания
- помещения № Ц, расположенного на 1 этаже здания

по адресу: Пятницкая ул., 9/28, стр. 1 составляет 241,1 кв. м.

По данным технического учета по состоянию на дату 03.07.2001 г.  
площадь данного объекта составляла 258,0 кв. м.

Изменение площади произошло в результате:

- учета изменений при проведении текущей инвентаризации (разрешение  
на произведенную перепланировку в ТБТИ не предъявлено)

Начальник ТБТИ «Центральное»



Руководитель группы по инвентаризации  
строений и сооружений  
Кузнецова Т. В.

Исполнитель: Филкина Т.А.


Дауд  
Валентина Ивановна  
Зам. начальника  
Центрального ТБТИ г. Москва  
Курочкина Н.И.

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ  
ПОМЕЩЕНИЯ

Лист № 3, всего листов 3

Кадастровый номер  
Инвентарный номер  
(ранее присвоенный учетный номер) 362/23 (00021361, 00021, 00011)


2. План расположения помещения на этаже



Масштаб 1:200

Руководитель (уполномоченное  
лицо)

(подпись и наименование должности)



Д.А.У.Д.  
Иванович Иванов  
Инженер  
г. Москва

(подпись) (полное наименование, фамилия)

Центральное БТИ

ЭКСПЛИКАЦИЯ

По адресу: Пятницкая ул., 9/28, стр.1

стр. 1

Помещение N II Тип: Торговые

ф.25

Последнее обследование 7.02.2006

Помещение переоборудовано без разрешения

Акт Мосжилинспекции

о произведенном переустройстве помещений в жилом доме от 8.07.2005

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |               |        | Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.) |       |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. основ. | вспом. | в т.ч. подж.                                    | балк. | проч. |        |
| II                         | 1        | коридор                           | 9,2           |               | 9,2    | торгов.                                         |       |       | 291    |
|                            | 2        | мозочная                          | 9,3           | 9,3           |        | торгов.                                         |       |       |        |
|                            | 3        | цех                               | 10,5          | 10,5          |        | торгов.                                         |       |       |        |
|                            | 4        | зал обеденный                     | 45,2          | 45,2          |        | торгов.                                         |       |       |        |
|                            | 5        | кабинет                           | 4,9           | 4,9           |        | торгов.                                         |       |       |        |
|                            | 6        | склад                             | 7,3           |               | 7,3    | торгов.                                         |       |       |        |
|                            | 7        | цех                               | 9,4           | 9,4           |        | торгов.                                         |       |       |        |
| Итого                      |          |                                   | 95,8          | 79,3          | 16,5   |                                                 |       |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 95,8          | 79,3          | 16,5   |                                                 |       |       |        |
| в т.ч. Торговые            |          |                                   | 95,8          | 79,3          | 16,5   |                                                 |       |       |        |

Помещение N II Тип: Торговые

Последнее обследование 7.02.2006

Помещение переоборудовано без разрешения

Акт Мосжилинспекции

о произведенном переустройстве помещений в жилом доме от 8.07.2005

Центральное  
территориальное бюро  
технической инвентаризации  
города Москвы

ф.25

| Этаж                       | NN комн. | Характеристики комнат и помещений | Общая площадь |               |        | Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.) |       |       | Высота |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|                            |          |                                   | всего         | в т.ч. основ. | вспом. | в т.ч. подж.                                    | балк. | проч. |        |
| I                          | 1        | зал обеденный                     | 133,2         | 133,2         |        | торгов.                                         |       |       | 336    |
|                            | 2        | умывальная                        | 2,5           |               | 2,5    | торгов.                                         |       |       |        |
|                            | 3        | уборная                           | 1,0           |               | 1,0    | торгов.                                         |       |       |        |
|                            | 4        | уборная                           | 1,0           |               | 1,0    | торгов.                                         |       |       |        |
|                            | 5        | лестница                          | 7,6           |               | 7,6    | торгов.                                         |       |       |        |
| Итого по помещению         |          |                                   | 145,3         | 133,2         | 12,1   |                                                 |       |       |        |
| ---Нежилые помещения всего |          |                                   | 145,3         | 133,2         | 12,1   |                                                 |       |       |        |
| в т.ч. Торговые            |          |                                   | 145,3         | 133,2         | 12,1   |                                                 |       |       |        |



02 10 09 0034914

По адресу: Пятницкая ул. , 9/28, стр.1

стр. 2

|                            |       |       |      |  |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|------|--|--|--|--|
| Итого                      | 241,1 | 212,5 | 28,6 |  |  |  |  |
| ---Нежилое помещение всего | 241,1 | 212,5 | 28,6 |  |  |  |  |
| в т.ч. Торговые            | 241,1 | 212,5 | 28,6 |  |  |  |  |

Экспликация на 2 страницах

13.05.2009 г.

Исполнитель 

Теплов Г.А.

92 10 209282

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЛИКАТОР  
СМИРНОВА.М.А. 

## 11. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАБОТЕ

### Продажа помещений

<https://www.cian.ru/sale/commercial/207846423/>

Продается помещение свободного назначения, 532,8 м<sup>2</sup>  
в бизнес-центре «на ул. Пятницкая, 6/1с8»

Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкая ул., 6/1С8 На карте  
Новокузнецкая 3 мин. Третьяковская 7 мин. Полная 17 мин. Посмотреть ещё 5

10 фото

Площадь: 532,8 м<sup>2</sup>

Этаж: 3 из 3

Помещение: Занято

159 900 000 Р

Следить за изменениями цены

Предложите свою цену

Например, 155 103 000 Р

Цена за метр 300 113 Р

Налог НДС включен: 26 650 000 Р

+7 986 323-73-61

Номер только для звонков, сообщения не придут

Если захотите оставить жалобу, напишите нам

Написать

Быстро отвечает на сообщения

риелтор

Евгений Хоклов

Суперэгент

4.2 · 28

Бизнес-парк «Переделкино»

Продажа офисов кл. А в Новой Москве. Панорамное остекление. От 199 900 руб/м<sup>2</sup>. Рассрочка 0%

Фотографии (10)

Описание

Расположение

Контактное лицо

Помещение объявления

Помещение свободного назначения, 532,8 м<sup>2</sup>

Продается нежилое помещение в отдельно стоящем здании рядом с тремя станциями метро. Прилегающая территория под благоустройством, парковка на 12 м/мест. договор аренды - земли на 49 лет. назначение-торгово-бытовое. несколько лет назад было проведена реконструкция, центральные системы вентиляции, пожаротушения и кондиционирования. 5 минут пешком от метро Новокузнецкая и Третьяковская, до Кремля- 15 минут пешком, развитая инфраструктура, во дворе-ресторан рядом множество кафе, вид на храм "Нерезинское подворье", выезд на территорию осуществляется через шлагбаум удобный выезд на ул. Пятницкая и Б. Ордынка, собственник ООО. В настоящее время сдается в аренду. Собственник ООО.

Свернуть

Возможное назначение

Офис

Ещё: бытовые услуги, итель одежды, мастерская, спортзал, цветы, ломбард, арендный бизнес, бухгалтерская контора, массажный салон, нотариальная контора

Напишите автору

Связаться со мной

Кадастровый номер

Хочу посмотреть

или узнайте подробности по телефону

+7 986 323-73-61

**ОБИКС**  
ОЦЕНКА БИЗНЕСА  
И КОНСАЛТИНГ

Передан через Диадок 21.11.2025 16:38 GMT+03:00;  
3789e6d2-69d4-454b-acbc-622b0008f30e  
Страница 99 из 112

99

https://www.cian.ru/sale/commercial/323711851/

циан

Умный помощник

Проместить за 0 Р

АрендаПродажаНовостройкиДома и участкиКоммерческаяИпотекаМой домСделкиСервисыПриложение ЦианПНК

Находимость в Москве > Кончаевская > Продажа офиса в Москве > ЦАО > Замоскворечье > метро Новокузнецкая > Пятницкий переулок

Обновлено: вчера, 09:55 57 просмотров, 1 за сегодня, 23 уникальных

Продается офис (С)  
в торгово-офисном комплексе «в Пятницком переулке, 8с1»

Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкий пер., 8С1 На карте

Новокузнецкая 3 мин. Третьяковская 7 мин. Павелецкая 15 мин. Посмотреть еще 1

Почаловаться



4 фото

Площадь 488,5 м²

Этаж 2 из 3

Помещение Свободно

160 000 000 Р

Следить за изменением цены

Предложите свою цену

Например, 155 200 000 Р

Цена за метр 327 534 Р

Налог УСН

+7 915 079-08-63

Номер только для звонков, сообщения не дойдут

Если захотите оставить жалобу, напишите нам

Написать

Быстро отвечает на сообщения

Агентство недвижимости Макромир

Документы проверены

Ректор Алексей Федорченко

ЖК «Среда на Лобачевского»

Рассрочка 0%. Двор площадью 15 800 м² с общественными и частными зонами, в 7 мин. м. Аминьевская

Среда

Фотографии (4) Описание Расположение Похожие объявления

Офис, 488,5 м²

Арт. 124808984 id35089. Продается БОЛЬШАЯ часть ОСЗ, площадью 488,5м2. Отдельный вход, 1 минута от метро Новокузнецкая. Детали по телефону.

Напишите автору

Свяжитесь со мной Кадстровый номер Хочу посмотреть

или укажите подробности по телефону

+7 915 079-08-63

Остались вопросы по объявлению?

Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.

+7 915 079-08-63

Пожалуйста, оцените, что вышло из объявления на Циан

Условия сделки

Тип сделки Свободная продажа

Об объекте

Площадь 488,5 м²

Этаж 2 из 3

Высота потолков 2,6 м

Парковка Открытая

ОБИКС  
ОЦЕНКА БИЗНЕСА  
И КОНСАЛТИНГ

Передан через Диадок 21.11.2025 16:38 GMT+03:00;  
3789e6d2-69d4-454b-acbc-622b0008f30e  
Страница 100 из 112

100

<https://www.cian.ru/sale/commercial/320708199/>

[cian.ru/sale/commercial/320708199/](https://www.cian.ru/sale/commercial/320708199/)



Умный поиск

Разместить за 0 руб.

Аренда Продана Новостройки Дома и участки Коммерческая Ипотека Мой дом Сделка Сервисы Приложение Циан Гибис

Недвижимость в Москве > Коммерческая > Продажа помещений свободного назначения в Москве > ЦАО > Замоскворенье > метро Новокузнецкая > Пятницкий переулок

Обновлено: сегодня, 08:25 > 415 просмотров, 3 за сегодня, 209 уникальных

## Продается помещение свободного назначения, 245 м<sup>2</sup> в торгово-офисном комплексе «в Пятницком переулке, 8с1»

Москва, ЦАО, р-н Замоскворенье, Пятницкий пер., 8С1 На карте

Новокузнецкая 3 мин. Третьяковская 7 мин. Павелецкая 16 мин. Посмотреть еще 1

Показать



Площадь 245 м<sup>2</sup> Этаж 1 из 3 Помещение Свободно

73 500 000 руб.

Следить за изменением цены

Предложите свою цену

Например, 71 295 000 руб.

Цена за метр 300 000 руб.

Налог НДС включено: 12 250 000 руб.

+7 981 373-90-54

Номер только для звонков, сообщения не придут

Если захотите оставить жалобу, напишите нам

Написать

Быстро отвечает на сообщения

Агентство недвижимости  
МК Бюро  
Документы проверены

На Цан  
менее года

Объектов в работе  
26

риэлтор  
Светлана Лапина

Дом на набережной INSIDER

20 видовых апартаментов со скидкой 20%

INSIDER

[cian.ru/sale/commercial/320708199/](https://www.cian.ru/sale/commercial/320708199/)

Фотографии (24) Описание Расположение Похожие объявления

Помещение свободного назначения, 245 м<sup>2</sup>

245 квадратных метров коммерческой площади в шаговой доступности

Идеально подходит под нотариальную контору, адвокатскую контору, коворкинг, шоу-румы, офисы и кабинеты частных практикующих специалистов, а также офисы компаний, принимающих постоянный поток посетителей.

Стабильный пешеходный трафик, под окнами сквер. Рядом станция метро и остановки наземного транспорта.

Здание 1870 года постройки. Два входа в арке. Помещения находятся на 1-м этаже, в соответствии с документами. На фото это выглядит как 2-й этаж. Кабинетная планировка. В основном стандартная офисная отделка постсоветского периода, в некоторых помещениях дизайнерская отделка.

Станция метро Новокузнецкая - 1 минута пешком;  
Станция метро Третьяковская - 5 минут пешком;  
Остановка наземного транспорта - 1 минута пешком.

Инфраструктура развитого ЦАО, а также особая уютная атмосфера старой пешеходной Москвы рядом на Пятницкой улице.

Номер объекта: #1/536955/24068

Скрыть

Напишите автору

Связаться со мной

Кадастровый номер

Хочу посмотреть

или узнайте подробности по телефону

+7 981 373-90-54



73 500 000 руб.

Следить за изменением цены

Предложите свою цену

Например, 71 295 000 руб.

Цена за метр 300 000 руб.

Налог НДС включено: 12 250 000 руб.

+7 981 373-90-54

Номер только для звонков, сообщения не придут

Если захотите оставить жалобу, напишите нам

Написать

Быстро отвечает на сообщения

Агентство недвижимости  
МК Бюро  
Документы проверены

На Цан  
менее года

Объектов в работе  
26

риэлтор  
Светлана Лапина

Дом на набережной INSIDER

20 видовых апартаментов со скидкой 20%

INSIDER

https://www.cian.ru/sale/commercial/312677747/

циан

Узнай помощник

Ремесить за 0 Р

Аренда Подача Новостройки Дома и участки Коммерческая Ипотека Мой дом Сделка Сервисы Публикации Циан **Пик**

Недвижимость в Москве > Коммерческая > Продажа помещений свободного назначения в Москве > ЦАО > Замоскворенье > метро Третьяковская > Павловский переулок

Обновлено: 18 ноя, 17:30 > 1126 просмотров, 6 за сегодня, 767 уникальных

Продается помещение свободного назначения, 57,4 м²

Москва, ЦАО, р-н Замоскворенье, Павловский пер., 13 [На карте](#)

Третьяковская < 4 мин

Новослободская < 5 мин

Павловская < 14 мин

Посмотреть ещё 2 >

Поделиться

Пожаловаться



7 фото

Плщадь: 57,4 м²

Этаж: -1 из 7

Помещение: Свободно

14 000 000 Р

Следить за изменением цены

Предложите свою цену

Например, 13 500 000 Р

Цена за метр 243 903 Р

Налог УОН

+7 984 330-86-37

+7 931 544-20-98

Номер только для звонков, сообщения не дойдут

Если захотите оставить заявку, напишите нам

Написать

Напишите, пока пользователи в сети

Агентство недвижимости

Консалт Недвижимость

Суперагент

Level Войковская

Старт продаж. Скидки до 15% на квартиры

Level

Фотопанорама (7) Описание Расположение Похожие объявления

Помещение свободного назначения, 57,4 м²

Продан помещение с готовым арендным бизнесом

Окупаемость 10 лет

МАП 120 000 руб/мес

Арендатор-сеть кладовок, которые всегда будут востребованы жильцами домов. Долгосрочный договор аренды. Сделан дорогой, качественный ремонт, помещение оборудовано СКУД.

В собственности у юрлица.

ЛОТ 118-101051

Скрыть >

Возможное назначение

Торговая площадь

Ещё: свободное назначение, готовый бизнес

Напишите автору

Связаться со мной Кадастровый номер Хочу посмотреть

или узнайте подробности по телефону

+7 984 330-86-37

+7 931 544-20-98



14 000 000 Р

Следить за изменением цены

Предложите свою цену

Например, 13 500 000 Р

Цена за метр 243 903 Р

Налог УОН

+7 984 330-86-37

+7 931 544-20-98

Номер только для звонков, сообщения не дойдут

Если захотите оставить заявку, напишите нам

Написать

Напишите, пока пользователи в сети

Агентство недвижимости

Консалт Недвижимость

Суперагент

Level Войковская

Старт продаж. Скидки до 15% на квартиры

Level

**ОБИКС**  
ОЦЕНКА БИЗНЕСА  
И КОНСАЛТИНГ

Передан через Диадок 21.11.2025 16:38 GMT+03:00;  
3789e6d2-69d4-454b-acbc-622b0008f30e  
Страница 102 из 112

102

## Аренда помещений

<https://www.cian.ru/rent/commercial/323833357/>

циан

Увеличить фото

Ремесленник 0 В

АрендаПродажаНовостройкиДома и участкиКоммерческаяИпотекаМой домСделкиСервисыПриложение ЦианПНК

Недвижимость в Москве > Коммерческая > Аренда помещений свободного назначения в Москве > ЦАО > Замоскворечье > метро Новокузнецкая > Пятницкая улица

Обновлено: 18 ноя, 03:54 > 01 проспект, 9 кв сегодня, 50 уникальных

Сдается помещение свободного назначения, 220 м<sup>2</sup>

в здании «на ул. Пятницкая, 7с5»

Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Пятницкая ул, 7С5 На карте

Новокузнецкая < 5 мин. > Третьяковская < 9 мин. > Китай город < 19 мин.

Посмотреть ещё 3

Показать ещё

7 фото

Планировка 220 м<sup>2</sup>Этаж 1 из 2Помещение Свободно

700 000 Р/мес.

Следить за изменением цены

Предложить свою цену

Например, 679 000 Р

Цена за метр 36 182 Р в год

Налог УСН

Комиссия нет

Коммунальные платежи не включены

Эксплуатационные расходы не предусмотрены

+7 985 321-20-45

+7 985 429-94-09

Номер только для звонков, сообщения не дойдут

Если захотите оставить жалобу, напишите нам

Написать

Напишите, пока пользователь в сети

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ Shop Real Estate

Риелтор Специалист Роман Александрович Суперэгент 5.0 - 12

ЖК «1-й Ленинградский» Семейная ипотека. Готовая двушка от 60

Пасс

Фотографии (7)ОписаниеРасположениеПохожие объявления

Сдается отдельно стоящее трёхэтажное помещение!

Отдельный вход!

Состоит из первого этажа, второго этажа и подвала

Теплое, светлое помещение! Выполнена качественная отделка, ремонт не требуется, съезжает шоу-рум

Здание расположено в нескольких минутах от метро Новокузнецкая

Есть 2 парковочных места на территории за воротами

Мощность 50 кВт

Для уточнения деталей и организации просмотра звоните!

Связаться

Возможное назначение

Свободное назначение

Напишите автору

Связаться со мнойХочу посмотретьМою ещё фото?

или узнайте подробности по телефону

+7 985 321-20-45

+7 985 429-94-09

Остались вопросы по объявлению?

Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.

Позвонить

Условия аренды

Обеспечительный платеж 700 000 Р

Предоплата 1 месяц

Тип аренды Прямая аренда

700 000 Р/мес.

Следить за изменением цены

Предложить свою цену

Например, 679 000 Р

Цена за метр 36 182 Р в год

Налог УСН

Комиссия нет

Коммунальные платежи не включены

Эксплуатационные расходы не предусмотрены

+7 985 321-20-45

+7 985 429-94-09

Номер только для звонков, сообщения не дойдут

Если захотите оставить жалобу, напишите нам

Написать

Напишите, пока пользователь в сети

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ Shop Real Estate

Риелтор Специалист Роман Александрович Суперэгент 5.0 - 12

ЖК «1-й Ленинградский» Семейная ипотека. Готовая двушка от 60 тыс. руб/мес.

Пасс

С ЦЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ВАШЕЙ ФИНАНСОВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫСОКИМ КРЕДИТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ







## 12. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ



**КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ  
В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№ 039618-1 « 24 » июня 20 24 г.

Настоящий квалификационный аттестат в области оценочной  
деятельности по направлению оценочной деятельности

**«Оценка недвижимости»**

выдан **Филоненко Виктору Евгеньевичу**


на основании решения федерального бюджетного учреждения  
«Федеральный ресурсный центр»

от « 24 » июня 20 24 г. № 355

Директор **А.С. Бупкин**

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует  
до « 24 » июня 20 27 г.

АО «ОБИКС», Москва, 125211 г., «Б» ТЭ № 672



РОСГОССТРАХ

ПОЛИС № 768/2025/СП134/765

страхования ответственности оценщика

Настоящий Полис выдан в подтверждение того, что заключен Договор страхования ответственности оценщика № 768/2025/СП134/765 от 23.05.2025г. (далее - Договор) в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков и юридических лиц, заключающих договоры на проведение оценки (типовых (единых)) №134 ПАО СК «Росгосстрах» в редакции, действующей на дату заключения Договора, и на основании Заявления на страхование.

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СТРАХОВАТЕЛЬ:                                    | Филоненко Виктор Евгеньевич (ИНН 760405095833)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА ПО ДОГОВОРУ, РУБ.:         | 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НА ОДИН СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, РУБ.: | 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ФРАНШИЗА, РУБ.:                                  | Не установлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:                 | Единовременно, безналичным платежом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (СРОК СТРАХОВАНИЯ):       | с «18» июня 2025 г. по «17» июня 2026 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:                              | Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам в результате осуществления Страхователем оценочной деятельности. Страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) или признанный Страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся Страхователь на момент причинения ущерба. Возмещение ущерба, причиненного в течение срока действия Договора страхования, производится в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации на дату заключения Договора страхования, но не более трех лет. Достоверность величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете об оценке, устанавливается вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда). Под фактом причинения ущерба (вреда) понимается наступление событий при условии, что: |
| СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:                                | 1. Действие (бездействие), приведшее к причинению ущерба, было допущено в пределах срока действия договора страхования и в пределах территории страхования. Территорией страхования считается территория Российской Федерации.<br>2. Датой действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, считается дата составления отчета об оценке.<br>3. Ущерб Выгодоприобретателям в результате осуществления оценочной деятельности был причинен в пределах территории страхования, а также в пределах срока действия договора страхования.<br>4. Выгодоприобретателями предъявлено обоснованное требование о возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ.<br>5. На момент совершения действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, оценщик удовлетворял требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к оценщикам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:                                | Страховая премия уплачивается в соответствии с условиями Договора. Настоящим подтверждаем, что страховая премия оплачена, Договор страхования вступил в действие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Страховщик:  
ПАО СК «Росгосстрах»  
(Лицензия ЦБ РФ СИ № 0001 от 06.06.2018 г.)  
Директор по ключевым проектам развития  
корпоративных продаж УП по г. Москва ДБМР

М.П.

«23» мая 2025г.

(Комарницкая М.И.)

Страхователь:  
Филоненко Виктор Евгеньевич

(Филоненко В.Е.)

РОСГОССТРАХ



ПОЛИС № 685/2025/СП134/765  
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
ЗАКЛЮЧАЮЩЕГО ДОГОВОРЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ

Настоящий Полис выдан в подтверждение того, что заключен Договор страхования ответственности юридического лица, заключающего договоры на проведение оценки № 685/2025/СП134/765 от 14 марта 2025 г. (далее - Договор) в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков и юридических лиц, заключающих договоры на проведение оценки (типовых (единых)) №134 ПАО СК «Росгосстрах» в редакции, действующей на дату заключения Договора, и на основании Заявления на страхование.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СТРАХОВАТЕЛЬ:                              | Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ООО «ОБИКС») (ИНН 7732504030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:                         | 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА:                     | 500 050 000 (Пятьсот миллионов пятьдесят тысяч) рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НА ОДИН СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: | 500 050 000 (Пятьсот миллионов пятьдесят тысяч) рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ФРАНШИЗА:                                  | Не установлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:           | Согласно п. 6.2 Договора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (СРОК СТРАХОВАНИЯ): | с «04» апреля 2025 г. по «03» апреля 2026 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:                        | Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском:<br>- ответственности за нарушение договора на проведение оценки;<br>- ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:                          | Страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) или признанный Страховщиком факт причинения действиями (бездействием) Страхователя и (или) оценщика, заключившего со Страхователем трудовой договор:<br>- ущерба в результате нарушения договора на проведения оценки;<br>- вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения требований Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.<br>Возмещение ущерба, причиненного в течение срока действия Договора страхования, производится в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации на дату заключения Договора страхования, но не более трех лет.<br>Под фактом причинения ущерба (вреда) понимается наступление событий, при условии, что:<br>1. Действие (бездействие), приведшее к причинению ущерба, было допущено в пределах срока действия договора страхования и в пределах территории страхования. Территорией страхования считается территория Российской Федерации.<br>2. Датой действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, считается дата составления отчета об оценке.<br>3. Ущерб Выгодоприобретателям в результате осуществления оценочной деятельности был причинен в пределах территории страхования, а также в пределах срока действия договора страхования.<br>4. Выгодоприобретателями предъявлено обоснованное требование о возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ.<br>5. На момент совершения действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, оценщик удовлетворял требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к оценщикам. |
| СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:                          | Страховая премия уплачивается в соответствии с условиями Договора.<br>Настоящим подтверждаем, что страховая премия оплачена, Договор страхования вступил в действие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Страховщик:  
ПАО СК «Росгосстрах»  
Руководитель Центра корпоративных и партнерских продаж Управления продаж по г. Москва ДБМР БАОП

(подпись) М.П.  
«14» марта 2025г.

(Цой М.В.)

Страхователь:  
Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ООО «ОБИКС») Генеральный директор

(подпись) М.П.  
(Слуцкий Д.Е.)



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

|                      | Организация, сотрудник                                                                                                                                            | Доверенность: рег. номер, период действия и статус                                                            | Сертификат: серийный номер, период действия                                                   | Дата и время подписания                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Подписи отправителя: |  ООО "ОБИКС"<br>Слущкий Даниил Евгеньевич<br>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                |  Не требуется для подписания | 02B4D9B1000EB35E82495E9E04<br>97DA1C31<br>с 02.07.2025 13:37 по<br>02.10.2026 13:37 GMT+03:00 | 21.11.2025 16:38 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя:  |  ООО "УК "ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ"<br>БИРМАН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ<br>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 40601D00A5DE72135583B9506<br>7DD776B<br>с 21.03.2025 17:27 по<br>21.06.2026 17:27 GMT+03:00   | 21.11.2025 17:21 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |